

2010-05-07

Inwestor:

Akademia Muzyczna im. F.Nowowiejskiego
ierowanie posadzek i parkietów,lakierem
85-008 Bydgoszcz

Wykonawca:

Przedmiar Nr: 02AM/05/2010

Nr. Umowy: Remont Parter I,II piętro , Poddasze

Kod CPV: 45000000-7

Data Oprac.: 2010-04-12

Umowa z dnia: 2010-04-12

Nazwa budowy: Remont pomieszczeń w budynku Akademii Muzycznej ul Staszica 5

Kod budowy: Remont pomieszczeń nadziemia Staszica 5

Adres budowy: Staszica 5, 85-014 Bydgoszcz

Obiekt: Budynek zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej

Tytuł / Rodzaj robót: rob. budowl

Załączniki:

Podstawa opracowania:KNR 4-01, KNR 00-39, KNR 2-02, KNR 2-02U, KNR 4-01I, KNR 4-03, KNR 4-02, KNR 5-08

Waluta: PLN

Sporządził:

Sprawdził:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		PARTER				
1	KNR 4-03 1133-04-020	Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych,zawieszanych <i>Czynność robót: ST- 4 Roboty instalacyjneKod CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</i>	36,00	szt		
2	KNR 4-01 0354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkoweKod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	1,00	szt		
3	KNR 4-01 1111-01-050	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych. Ramy drewniane <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkoweKod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne</i>	3,63	m2		
4	KNR 4-01 0354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkoweKod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne</i>	4,00	szt		
5	KNR 4-01 0304-02-060	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogazzone/ <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne</i>	0,52	m3		
6	KNR 2-02U 1026-06-050	Drzwi aluminium wewn wzmacnione, okleinowane <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie</i>	2,00	m2		
7	KNR 4-01 0354-13-020	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych,drzwiczek <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkoweKod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	11,00	szt		
8	KNR 4-01 0322-02-020	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne</i>	11,00	szt		
9	KNR 4-02 0132-01-020	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej <i>Czynność robót: ST- 4 Roboty instalacyjneKod CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych</i>	1,00	szt		
10	KNR 4-02 0114-01-040	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm <i>Czynność robót: ST- 4 Roboty instalacyjneKod CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych</i>	2,00	m		
11	KNR 4-02 0233-06-020	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 50 mm <i>Czynność robót: ST- 4 Roboty instalacyjneKod CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych</i>	1,00	szt		
12	KNR 4-01 0819-15-050	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkoweKod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	1,80	m2		
13	KNR 4-01 0716-01-050	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III/wap.gaszzone/ wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków cer.gazo-I pianobet.na ścianach płaskich,pow.podłogi pomieszczeń do 5m2 <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45410000-4 Tynkowanie</i>	11,94	m2		

1	2	3	4	5	6	7
14	KNR 4-01 0701-02-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	15,21	m2		
15	KNR 4-01 0619-02-050	Odgrzybianie powierzchni murów z cegły łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2, przy użyciu szczotek stalowych Czynność robót: ST- 2 Roboty izolacyjne Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne	15,21	m2		
16	KNR 00-39 0101-01-040	Wykon. poziomej izol. przeciwwilgociowej w murze z cegły o normalnej twardości grub. 1 cegły, metodą iniekcji grawitacyjnej. Czynność robót: ST- 2 Roboty izolacyjne Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne	10,80	m		
17	KNR 4-01 0621-03-050	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą dwukrotnego smarowania Czynność robót: ST- 2 Roboty izolacyjne Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne	15,21	m2		
18	KNR 4-01 0621-04-050	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania - każde następne Czynność robót: ST- 2 Roboty izolacyjne Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne	15,21	m2		
19	KNR 00-39 0111-01-050	Tynk renowacyjny podkładowy (gruntowanie) i nawierzchniowy, szary, jednowarstwowy grubości 1 cm, wykonywany ręcznie Czynność robót: ST- 2 Roboty izolacyjne Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne	15,21	m2		
20	KNR 2-02 1505-03-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, Farba Eurolan Silikat z gruntowaniem Czynność robót: ST- 2 Roboty izolacyjne Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne	15,21	m2		
21	KNR 4-01I 1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	747,68	m2		
22	KNR 4-01I 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	747,68	m2		
23	KNR 4-01 1206-0401-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbą ftalową z jednokrotnym szpachlowaniem Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	63,87	m2		
24	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	156,59	m2		
25	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	527,22	m2		
26	KNR 4-01 1209-1001-050	Dwukrotne malowanie farbą ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	49,50	m2		
27	KNR 4-01 1210-1001-050	Dwukrotne lakierowanie lakierem koloryzującym nawierzchniowym stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	12,92	m2		

1	2	3	4	5	6	7
28	KNR 4-01 1212-2801-040	Dwukrotne malowanie rur wodociagowych i gazowych o srednicy do 50 mm farbą ftalową nawierzchniową <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	67,00	m		
29	KNR 4-01 1212-55-020	Dwukrotne malowanie drzwiczek itp o powierzchni do 0,1-0,25 m2 farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	16,00	szt		
30	KNR 4-01 0818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkoweKod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne</i>	67,36	m2		
31	KNR 2-02 0607-01-050	Izolacje z folii oraz pianki pod panele <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i>	47,07	m2		
32	KNR 2-02U 1136-0101-050	Posadzki z paneli podłogowych o kl. ścier. AC 5 układane na klej poliuretanowy (Orgbud W-wa) <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i>	47,07	m2		
33	KNR 4-01 0817-05-040	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW okleinowanych mocowanych na metalowe zaczepy <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i>	56,90	m		
34	KNR 4-01 0007-02-050	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek,o powierzchni ponad 8 m2 (zeszyt 7-8/95) <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i>	38,90	m2		
35	KNR 2-02 1111-08-050	2x Lakierowanie posadzek i parkietów,lakierem podkładowym <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i>	38,90	m2		
36	KNR 2-02 1111-08-050	2x Lakierowanie posadzek i parkietów,lakierem nawierzchniowym <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i>	38,90	m2		
37	KNR 5-08 0504-01-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, zawieszanych, końcowych z podłączeniem (OPRAWY Z DEMONTAŻU po oczyszczeniu)Rx1,5 <i>Czynność robót: ST- 4 Roboty instalacyjneKod CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</i>	36,00	szt		
38	KNR 4-01 1216-01-050	Zabezpieczenie folią podłóg i stolarki okiennej <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	184,64	m2		
39	KNR 4-01 0108-18-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbiernych konstrukcji gruzobetonowych i żuzłobetonowych naodległość do 1 km <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkoweKod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	0,56	m3		
40	KNR 4-01 0108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbiernych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji pozostałe 19 km <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkoweKod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	0,56	m3		
		Razem:				
2		I PIĘTRO				
41	KNR 4-03 1133-04-020	Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych,zawieszanych <i>Czynność robót: ST- 4 Roboty instalacyjneKod CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</i>	25,00	szt		

1	2	3	4	5	6	7
42	KNR 4-01 1111-01-050	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych. Ramy drewniane Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne	3,63	m2		
43	KNR 4-01 0354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne	3,00	szt		
44	KNR 4-01 0304-02-060	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszzone/ Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne	0,52	m3		
45	KNR 4-01 0354-13-020	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	9,00	szt		
46	KNR 4-01 0322-02-020	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne	9,00	szt		
47	KNR 4-01 0716-01-050	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III/wap.gaszzone/ wykonane ręcznie, podłozę z cegły, pustaków cer.gazo-1 pianobet.na ścianach płaskich, pow. podłogi pomieszczeń do 5m2 Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie	10,14	m2		
48	KNR 4-011 1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	606,31	m2		
49	KNR 4-011 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	606,31	m2		
50	KNR 4-01 1206-0401-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbą ftalową z jednokrotnym szpachlowaniem Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	55,25	m2		
51	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	131,04	m2		
52	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	420,02	m2		
53	KNR 4-01 1209-1001-050	Dwukrotne malowanie farbą ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	36,00	m2		
54	KNR 4-01 1212-2801-040	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą ftalową nawierzchniową Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	51,00	m		
55	KNR 4-01 1212-55-020	Dwukrotne malowanie drzwiczek itp o powierzchni do 0,1-0,25 m2 farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	8,00	szt		

1	2	3	4	5	6	7
56	KNR 4-01 0818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkoweKod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	111,78	m2		
57	KNR 4-01 0816-06-050	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkoweKod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	4,41	m2		
58	KNR 4-01 0211-01-050	Oczyszczenie posadzek z kleju Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkoweKod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	123,19	m2		
59	KNR 4-01 0211-03-050	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach na korytarzu (przy przejściu na klatkę schodową) Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkoweKod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	4,50	m2		
60	KNR 2-02U 1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi pod warstwy wyrównawcze Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian	123,19	m2		
61	KNR 2-02U 1130-02-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 7 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian	123,19	m2		
62	KNR 2-02 0607-01-050	Izolacje z folii oraz pianki pod panele Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian	91,00	m2		
63	KNR 2-02U 1136-0101-050	Posadzki z paneli podłogowych o kl. ścier. AC 5 układane na klej poliuretanowy (Orgbud W-wa) Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian	91,00	m2		
64	KNR 4-01 0817-05-040	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW okleinowanych mocowanych na metalowe zaczepy Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian	95,74	m		
65	KNR 2-02 1112-0501-050	Posadzki z wykładziny rulonowej Tarket z cokolikiem 10 cm na ścianie Korytarz Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian	28,15	m2		
66	KNR 2-02 1112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych. Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian	28,15	m2		
67	KNR 4-01 0007-02-050	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek, o powierzchni ponad 8 m2 (zeszyt 7-8/95) Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian	12,24	m2		
68	KNR 2-02 1111-08-050	2x Lakierowanie posadzek i parkietów, lakierem podkładowym Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian	12,24	m2		
69	KNR 2-02 1111-08-050	2x Lakierowanie posadzek i parkietów, lakierem nawierzchniowym Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian	12,24	m2		
70	KNR 5-08 0504-01-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, zawieszanych, końcowych z podłączeniem (OPRAWY Z DEMONTAŻU po oczyszczeniu) Rx1,5 Czynność robót: ST- 4 Roboty instalacyjneKod CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych	25,00	szt		

1	2	3	4	5	6	7
71	KNR 4-01 1216-01-050	Zabezpieczenie folią podłóg i stolarki okiennej <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	152,40	m2		
72	KNR 4-01 0108-18-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbiernych konstrukcji gruzobetonowych i żużłobetonowych na odległość do 1 km <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkoweKod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	1,47	m3		
73	KNR 4-01 0108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbiernych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji pozostałe 19 km <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkoweKod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	1,47	m3		
		Razem:				
3		II PIĘTRO				
74	KNR 4-03 1133-04-020	Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych,zawieszanych <i>Czynność robót: ST- 4 Roboty instalacyjneKod CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</i>	29,00	szt		
75	KNR 4-01 1111-01-050	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych. Ramy drewniane <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkoweKod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne</i>	4,84	m2		
76	KNR 4-01 0354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkoweKod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne</i>	4,00	szt		
77	KNR 4-01 0304-02-060	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogazzone/ <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne</i>	0,69	m3		
78	KNR 4-01 0354-13-020	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych,drzwiczek <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkoweKod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	11,00	szt		
79	KNR 4-01 0322-02-020	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne</i>	11,00	szt		
80	KNR 4-01 0716-01-050	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III/wap.gazzone/ wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków cer.gazo-I pianobet.na ścianach płaskich,pow.podłogi pomieszczeń do 5m2 <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45410000-4 Tynkowanie</i>	13,52	m2		
81	KNR 4-01I 1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	735,16	m2		
82	KNR 4-01I 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	735,16	m2		
83	KNR 4-01 1206-0401-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbą ftalową z jednokrotnym szpachlowaniem <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	58,74	m2		

1	2	3	4	5	6	7
84	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	168,93	m2		
85	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	507,49	m2		
86	KNR 4-01 1209-1001-050	Dwukrotne malowanie farbą ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	45,00	m2		
87	KNR 4-01 1212-2801-040	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą ftalową nawierzchniową Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	76,00	m		
88	KNR 4-01 1212-55-020	Dwukrotne malowanie drzwiczek itp o powierzchni do 0,1-0,25 m2 farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	9,00	szt		
89	KNR 4-01 0818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	130,67	m2		
90	KNR 4-01 0816-06-050	Rozebranie posadzek parkietu z oderwaniem listew lub cokołów Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	4,61	m2		
91	KNR 4-01 0211-01-050	Oczyszczenie posadzek z kleju Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	135,28	m2		
92	KNR 4-01 0211-03-050	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach na korytarzu (przy przejściu na klatkę schodową) Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	4,50	m2		
93	KNR 2-02U 1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi pod warstwy wyrównawcze Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian	135,28	m2		
94	KNR 2-02U 1130-02-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 7 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian	135,28	m2		
95	KNR 2-02 0607-01-050	Izolacje z folii oraz pianki pod panele Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian	130,67	m2		
96	KNR 2-02U 1136-0101-050	Posadzki z paneli podłogowych o kl. ścier. AC 5 układane na klej poliuretanowy (Orgbud W-wa) Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian	130,67	m2		
97	KNR 4-01 0817-05-040	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW okleinowanych mocowanych na metalowe zaczepy Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian	107,40	m		
98	KNR 2-02 1112-0501-050	Posadzki z wykładziny rulonowej Tarket z cokołikiem 10 cm na ścianie Korytarz Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian	28,19	m2		

1	2	3	4	5	6	7
99	KNR 2-02 1112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych. <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i>	28,19	m2		
100	KNR 5-08 0504-01-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, zawieszanych, końcowych z podłączeniem (OPRAWY Z DEMONTAŻU po oczyszczeniu) Rx1,5 <i>Czynność robót: ST- 4 Roboty instalacyjneKod CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</i>	29,00	szt		
101	KNR 4-01 1216-01-050	Zabezpieczenie folią podłóg i stolarki okiennej <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	195,56	m2		
102	KNR 4-01 0108-18-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żuzłobetonowych naodległość do 1 km <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkoweKod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	1,55	m3		
103	KNR 4-01 0108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji pozostałe 19 km <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkoweKod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	1,55	m3		
		Razem:				
4		PODDASZE				
104	KNR 4-03 1133-04-020	Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych,zawieszanych <i>Czynność robót: ST- 4 Roboty instalacyjneKod CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</i>	26,00	szt		
105	KNR 4-01 0354-13-020	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych,drzwiczek <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkoweKod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	11,00	szt		
106	KNR 4-01 0322-02-020	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne</i>	11,00	szt		
107	KNR 4-01I 1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	653,25	m2		
108	KNR 4-01I 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	653,25	m2		
109	KNR 4-01 1206-0401-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbą ftalową z jednokrotnym szpachlowaniem <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	43,18	m2		
110	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	170,87	m2		
111	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	439,29	m2		
112	KNR 4-01 1209-1001-050	Dwukrotne malowanie farbą ftalową stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	49,50	m2		

1	2	3	4	5	6	7
113	KNR 4-01 1212-2801-040	Dwukrotne malowanie rur wodociagowych i gazowych o srednicy do 50 mm farbą ftalową nawierzchniową Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	39,00	m		
114	KNR 4-01 1212-55-020	Dwukrotne malowanie drzwiczek itp o powierzchni do 0,1-0,25 m2 farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania w tym drabiny Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	16,00	szt		
115	KNR 4-01 0818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	118,17	m2		
116	KNR 4-01 0816-06-050	Rozebranie posadzek parkietu z oderwaniem listew lub cokołów Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	25,08	m2		
117	KNR 4-01 0428-02-050	Rozebranie podłóg białych na półpust Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	12,70	m2		
118	KNR 4-01 0211-01-050	Oczyszczenie posadzek z kleju Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	135,47	m2		
119	KNR 2-02U 1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi pod warstwy wyrównawcze Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian	135,47	m2		
120	KNR 2-02U 1130-02-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 7 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian	97,09	m2		
121	KNR 2-02U 1130-02-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian	33,78	m2		
122	KNR 2-02 0607-01-050	Izolacje z folii oraz pianki pod panele Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian	97,09	m2		
123	KNR 2-02U 1136-0101-050	Posadzki z paneli podłogowych o kl. ścier. AC 5 układane na klej poliuretanowy (Orgbud W-wa) Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian	97,09	m2		
124	KNR 4-01 0817-05-040	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW okleinowanych mocowanych na metalowe zaczepy Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian	89,72	m		
125	KNR 2-02 1112-0501-050	Posadzki z wykładziny rulonowej Tarket z cokołikiem 10 cm na ścianie Korytarz Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian	29,04	m2		
126	KNR 2-02 1112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych. Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian	29,04	m2		
127	KNR 2-02U 1119-10-050	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek GRESS 30x30 cm luzem, na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 (Orgbud W-wa) Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian	12,70	m2		

1	2	3	4	5	6	7
128	KNR 2-02U 1123-03-040	Cokoliki z płytek terakotowych 30x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 (OrgbudW-wa) Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian	15,46	m		
129	KNR 5-08 0504-01-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, zawieszanych, końcowych z podłączeniem (OPRAWY Z DEMONTAŻU po oczyszczeniu) Rx1,5 Czynność robót: ST- 4 Roboty instalacyjne Kod CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych	26,00	szt		
130	KNR 4-01 1216-01-050	Zabezpieczenie folią podłóg i stolarki okiennej Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	188,05	m2		
131	KNR 4-01 0108-18-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieganych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	1,78	m3		
132	KNR 4-01 0108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieganych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji pozostałe 19 km Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	1,78	m3		
		Razem:				
5		KLARKA SCHODOWA				
133	KNR 4-01I 1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	214,26	m2		
134	KNR 4-01I 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	214,26	m2		
135	KNR 4-01 1206-0401-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbą ftalową z jednokrotnym szpachlowaniem Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	61,63	m2		
136	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	58,31	m2		
137	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	91,32	m2		
138	KNR 4-01 1212-2801-040	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą ftalową nawierzchniową Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	15,60	m		
139	KNR 4-01 1212-55-020	Dwukrotne malowanie drzwiczek itp o powierzchni do 0,1-0,25 m2 farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania w tym drabiny Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	8,00	szt		
140	KNR 4-01 1207-02-040	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm wangi *2 + listwa przyścienna Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	91,95	m		

1	2	3	4	5	6	7
141	KNR 4-01 1212-08-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną i balustrad ozdobnych <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	25,80	m2		
142	KNR 4-01 0818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z podestów <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkoweKod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	11,76	m2		
143	KNR 4-01 0818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Ze stopni z odkręceniem nosków schodowych Rx3 <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkoweKod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	21,60	m2		
144	KNR 4-01 0816-03-050	Ocyklinowanie stopni schodowych Rx2 <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i>	39,74	m2		
145	KNR 2-02 1111-08-050	2x Lakierowanie posadzek i parkietów,lakierem podkładowym <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i>	39,74	m2		
146	KNR 2-02 1111-08-050	2x Lakierowanie posadzek i parkietów,lakierem nawierzchniowym <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i>	39,74	m2		
147	KNR 4-01 0211-01-050	Oczyszczenie posadzek z kleju podesty <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkoweKod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	11,76	m2		
148	KNR 2-02U 1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi pod warstwy wyrównawcze <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i>	11,76	m2		
149	KNR 2-02U 1130-02-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające grubości do 4 mm wykonywane na podestach <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i>	11,76	m2		
150	KNR 2-02 1112-0501-050	Posadzki z wykładziny PCW na podestach wykładzina o dużej odporności na ścieranie na klatki schodowe <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i>	11,80	m2		
151	KNR 2-02 1112-0501-050	Posadzki z wykładziny PCW na stopnie wykładzina o dużej odporności na ścieranie na klatki schodowe Rx3 <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i>	21,60	m2		
152	KNR 4-01 ind. 1.-040	Montaż kątowników mosiężnych na stopniach (kalk ind.) <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i>	72,00	m		
153	KNR 4-01 1216-01-050	Zabezpieczenie folią podłóg i stolarki okiennej <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończenioweKod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	123,68	m2		
154	KNR 4-01 0108-18-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych naodległość do 1 km <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkoweKod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	0,22	m3		
155	KNR 4-01 0108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji pozostałe 19 km <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkoweKod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	0,22	m3		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				

Książka Przedmiarów/Obmiarów

1. PARTER

1	<i>KNR 4-03 1133-04-020</i> <i>Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych,zawieszanych</i> <i>Czynność robót: ST- 4 Roboty instalacyjne</i> <i>Kod CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</i>	36,00 szt
	1. pom 25,26,27,28,29,31,39,40,41,42,45a 2. 4+6+2+4+6+2+2+2+2+1+4+1	36,00
2	<i>KNR 4-01 0354-04-020</i> <i>Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2</i> <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i> <i>Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	1,00 szt
	1. pom. 042 2. 1	1,00
3	<i>KNR 4-01 1111-01-050</i> <i>Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych. Ramy drewniane</i> <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i> <i>Kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne</i>	3,63 m2
	1. pom. 39,40,41 2. 1,1*1,1*3	3,63
4	<i>KNR 4-01 0354-04-020</i> <i>Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2</i> <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i> <i>Kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne</i>	4,00 szt
	1. pom 39,40,41 2. 3 3. pom 42/43 4. 1	3,00
5	<i>KNR 4-01 0304-02-060</i> <i>Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszzone/</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne</i>	0,52 m3
	1. 1,2*1,2*0,12*3	0,52
6	<i>KNR 2-02U 1026-06-050</i> <i>Drzwi aluminium wewn wzmocnione, okleinowane</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie</i>	2,00 m2
7	<i>KNR 4-01 0354-13-020</i> <i>Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek</i> <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i> <i>Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	11,00 szt
8	<i>KNR 4-01 0322-02-020</i> <i>Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne</i>	11,00 szt

9	<p><i>KNR 4-02 0132-01-020</i> <i>Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej</i> <i>Czynność robót: ST- 4 Roboty instalacyjne</i> <i>Kod CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych</i></p>	1,00 szt
	<p>1. pom 29 2. 1</p>	1,00
10	<p><i>KNR 4-02 0114-01-040</i> <i>Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm</i> <i>Czynność robót: ST- 4 Roboty instalacyjne</i> <i>Kod CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych</i></p>	2,00 m
11	<p><i>KNR 4-02 0233-06-020</i> <i>Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 50 mm</i> <i>Czynność robót: ST- 4 Roboty instalacyjne</i> <i>Kod CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych</i></p>	1,00 szt
12	<p><i>KNR 4-01 0819-15-050</i> <i>Rozebranie wykładziny ściennej z płytek</i> <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i> <i>Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i></p>	1,80 m2
	<p>1. pom 29 2. 1,2*1,5</p>	1,80
13	<p><i>KNR 4-01 0716-01-050</i> <i>Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III/wap.gaszone/ wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków cer.gazo-I pianobet.na ścianach płaskich,pow.podłogi pomieszczeń do 5m2</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie</i></p>	11,94 m2
	<p>1. 1,3*1,3*3*2+1,8</p>	11,94
14	<p><i>KNR 4-01 0701-02-050</i> <i>Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach</i> <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i> <i>Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i></p>	15,21 m2
	<p>1. pom 43 2. 5,07*1,5*2</p>	15,21
15	<p><i>KNR 4-01 0619-02-050</i> <i>Odgrzybianie powierzchni murów z cegły łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2,przy użyciu szczotek stalowych</i> <i>Czynność robót: ST- 2 Roboty izolacyjne</i> <i>Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne</i></p>	15,21 m2
16	<p><i>KNR 00-39 0101-01-040</i> <i>Wykon.poziomej izol.przeciwwilgociowej w murze z cegły o normalnej twardości grub.1 cegły, metodą iniekcji grawitacyjnej.</i> <i>Czynność robót: ST- 2 Roboty izolacyjne</i> <i>Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne</i></p>	10,80 m
	<p>1. pom 43 2. 10,8</p>	10,80
17	<p><i>KNR 4-01 0621-03-050</i> <i>Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą dwukrotnego smarowania</i> <i>Czynność robót: ST- 2 Roboty izolacyjne</i> <i>Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne</i></p>	15,21 m2
18	<p><i>KNR 4-01 0621-04-050</i> <i>Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania - każde następne</i> <i>Czynność robót: ST- 2 Roboty izolacyjne</i> <i>Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne</i></p>	15,21 m2

19	KNR 00-39 0111-01-050 <i>Tynk renowacyjny podkładowy(gruntowanie) i nawierzchniowy , szary, jednowarstwowy grubości 1 cm, wykonywany ręcznie</i> Czynność robót: ST- 2 Roboty izolacyjne Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne	15,21 m2
20	KNR 2-02 1505-03-050 <i>Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, Farba Eurolan Silikat z gruntowaniem</i> Czynność robót: ST- 2 Roboty izolacyjne Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne	15,21 m2
21	KNR 4-01I 1202-09-050 <i>Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2</i> Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	747,68 m2
	1. pom 25,26,27,28,29,31,39,40,41,42,45a,47,43	
	2. $20,3+(3,71+5,47)*2*3,3-2,0*1,96+(2,0+1,96*2)*0,2$	78,15
	3. $18,3+(3,34+5,47)*2*3,3-1,0*2,0$	74,45
	4. $2,00*5,47+(5,47+2,00)*2*4,4-1,3*3,43-1,7*2,2+(1,3+3,43*3+1,7+2,2*2)*0,2$	72,02
	5. $4,31*5,47+(5,47+4,31)*2*3,3-1,96*2,0+(2,0+1,96*2)*0,2$	85,39
	6. $3,29*3,86+1,47*1,5+(3,86+4,79)*2*3,3-2,0*1,96+(2,0+3*2)*0,2$	69,67
	7. $2,8+(1,38+2,12)*2*1,1$	10,50
	8. $3,63*3,22+(3,63+3,22)*2*3,3-0,9*2,0$	55,10
	9. $2,37*4,53+(2,37+4,53)*2*3,3-0,9*2,0$	54,48
	10. $2,15*4,53+(2,15+4,53)*2*3,3-0,9*2,0$	52,03
	11. $3,49*1,65+12,4*1,46+2,58*1,46+(18,47*2+1,65+1,46+1,46*2)*3,3-1,45*3,0-2,45*3,0-1,7*2,2-0,9*2,0*6+1,65*1,2+1,64*1,2*9$	162,88
	12. $2,58*4,53+(4,53+2,58)*1,5*2$	33,02
22	KNR 4-01I 1204-08-050 <i>Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)</i> Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	747,68 m2
23	KNR 4-01 1206-0401-050 <i>Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbą ftalową z jednokrotnym szpachlowaniem</i> Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	63,87 m2
	1. pom. 27,42	
	2. $(5,47+0,6+18,47+0,2*10)*2*1,6-0,9*1,6*11-1,7*1,6*1,2*1,6$	63,87
24	KNR 4-01 1204-01-050 <i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów</i> Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	156,59 m2
	1. $(3,71+3,34+2,0+4,31)*5,47+3,86*3,29+1,47*1,5$	87,98
	2. $3,63*3,22+2,37*4,53+2,15*4,53$	32,16
	3. $3,46*1,65+18,47*1,46+2,58*1,46$	36,44
25	KNR 4-01 1204-02-050 <i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian</i> Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	527,22 m2
	1. 747,68-156,59-63,87	527,22

26	<p>KNR 4-01 1209-1001-050 <i>Dwukrotne malowanie farbą ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i></p>	49,50 m2
	<p>1. pom. 42,31 2. 0,9*2,0*2,5*10+0,9*2,0*2,5</p>	49,50
27	<p>KNR 4-01 1210-1001-050 <i>Dwukrotne lakierowanie lakierem koloryzującym nawierzchniowym stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i></p>	12,92 m2
	<p>1. 1,7*2,0*2,5+1,3*3,4</p>	12,92
28	<p>KNR 4-01 1212-2801-040 <i>Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą ftalową nawierzchniową</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i></p>	67,00 m
	<p>1. 10+9+8+15+8+8+9</p>	67,00
29	<p>KNR 4-01 1212-55-020 <i>Dwukrotne malowanie drzwiczek itp o powierzchni do 0,1-0,25 m2 farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i></p>	16,00 szt
	<p>1. pom. 25,29,39,40,41 2. 3,71*5,47+3,29*3,86+1,5*1,47+3,63*3,22+2,37*4,53+2,15*4,53</p>	67,36
30	<p>KNR 4-01 0818-05-050 <i>Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych</i> <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i> <i>Kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne</i></p>	67,36 m2
	<p>1. pom. 25,29,39,40,41 2. 3,29*3,86+1,5*1,47+3,63*3,22+2,37*4,53+2,15*4,53</p>	67,36
31	<p>KNR 2-02 0607-01-050 <i>Izolacje z folii oraz pianki pod panele</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i></p>	47,07 m2
	<p>1. pom. 29,39,40,41 2. 3,29*3,86+1,5*1,47+3,63*3,22+2,37*4,53+2,15*4,53</p>	47,07
32	<p>KNR 2-02U 1136-0101-050 <i>Posadzki z paneli podłogowych o kl. ścier. AC 5 układane na klej poliuretanowy (Orgbud W-wa)</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i></p>	47,07 m2
	<p>1. pom. 29,39,40,41 2. (3,29+3,86+1,47+3,63+3,22+2,37+4,53+2,15+4,53+0,2*6)*2-4*0,9</p>	56,90
33	<p>KNR 4-01 0817-05-040 <i>Uzupełnienie listew przyściennych z PCW okleinowanych mocowanych na metalowe zaczepy</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i></p>	56,90 m
	<p>1. pom. 29,39,40,41 2. (3,29+3,86+1,47+3,63+3,22+2,37+4,53+2,15+4,53+0,2*6)*2-4*0,9</p>	56,90
34	<p>KNR 4-01 0007-02-050 <i>Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek, o powierzchni ponad 8 m2 (zeszyt 7-8/95)</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i></p>	38,90 m2
	<p>1. pom. 25 i 26 2. 3,71*5,47+3,34*5,57</p>	38,90

35	<i>KNR 2-02 1111-08-050</i> <i>2x Lakierowanie posadzek i parkietów, lakierem podkładowym</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i>	38,90 m2
36	<i>KNR 2-02 1111-08-050</i> <i>2x Lakierowanie posadzek i parkietów, lakierem nawierzchniowym</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i>	38,90 m2
37	<i>KNR 5-08 0504-01-020</i> <i>Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, zawieszanych, końcowych z podłączeniem (OPRAWY Z DEMONTAŻU po oczyszczeniu)Rx1,5</i> <i>Czynność robót: ST- 4 Roboty instalacyjne</i> <i>Kod CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</i>	36,00 szt
38	<i>KNR 4-01 1216-01-050</i> <i>Zabezpieczenie folią podłóg i stolarki okiennej</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	184,64 m2
	1. 157	157,00
	2. 2,0*1,96*3+1,2*1,96+1,15*1,96*6	27,64
39	<i>KNR 4-01 0108-18-060</i> <i>Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbiieranych konstrukcji gruzobetonowych i żuzłobetonowych na odległość do 1 km</i> <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i> <i>Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	0,56 m3
	1. 1,8*0,03+15,21*0,02+0,2	0,56
40	<i>KNR 4-01 0108-20-060</i> <i>Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbiieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji pozostałe 19 km</i> <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i> <i>Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	0,56 m3

2. I PIĘTRO

41	<i>KNR 4-03 1133-04-020</i> <i>Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych, zawieszanych</i> <i>Czynność robót: ST- 4 Roboty instalacyjne</i> <i>Kod CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</i>	25,00 szt
	1. pom 115b , 115 c, 113,122,123,124,145,146,147	
	2. 4+3+3+3+3+1+4+2+2	25,00
42	<i>KNR 4-01 1111-01-050</i> <i>Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych. Ramy drewniane</i> <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i> <i>Kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne</i>	3,63 m2
	1. pom. 3145,146,147	
	2. 1,1*1,1*3	3,63
43	<i>KNR 4-01 0354-04-020</i> <i>Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2</i> <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i> <i>Kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne</i>	3,00 szt
	1. pom 145,146,147	
	2. 3	3,00

44	KNR 4-01 0304-02-060 <i>Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogazzone/</i> Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne	0,52 m ³
	1. 1,2*1,2*0,12*3	0,52
45	KNR 4-01 0354-13-020 <i>Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek</i> Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	9,00 szt
46	KNR 4-01 0322-02-020 <i>Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł</i> Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne	9,00 szt
47	KNR 4-01 0716-01-050 <i>Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III/wap.gazzone/ wykonane ręcznie, podłóże z cegły, pustaków cer.gazo-I pianobeton na ścianach płaskich, pow. podłogi pomieszczeń do 5m²</i> Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie	10,14 m ²
48	1. 1,3*1,3*3*2 KNR 4-01I 1202-09-050 <i>Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m²</i> Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	10,14 606,31 m ²
	1. pom 113, 115b, 115c, 122, 123, 124, 124a, 145, 146, 147	
	2. 3,26*5,62+1,02*2,0+(6,64+3,26)*2*3,3-0,9*2,0-1,8*1,96+(1,8+1,96*2)*0,2	81,52
	3. 4,0*1,67+(3,51*2*3,3)-0,9*2,0	28,05
	4. 3,75*1,68+7,68*1,46+(11,43+1,48)*2*3,3-2,45*3,0-0,9*2,0*3+(1,46*1,2)*4	96,98
	5. 5,62*3,96+(5,62+3,96)*2*3,2	83,57
	6. 2,64*5,62+(2,61+5,62)*2*3,3	69,15
	7. 3,18*3,85+1,55*1,76+(4,94+3,85)*2*3,3-0,8*2,0-2,0*1,96+(2,0+2,7)*2*0,2	69,34
	8. 1,78*1,55+(1,78+1,55)*2*1,3	11,42
	9. 3,28*3,75+(3,28+3,75)*2*3,3-0,9*2,0	56,90
	10. 2,20*4,68+(2,20+4,68)*2*3,3-0,9*2,0	53,90
	11. 2,34*4,68+(2,34+4,68)*2*3,3-0,9*2,0	55,48
49	KNR 4-01I 1204-08-050 <i>Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)</i> Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	606,31 m ²
50	KNR 4-01 1206-0401-050 <i>Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbą ftalową z jednokrotnym szpachlowaniem</i> Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	55,25 m ²
	1. pom. 115b, 115c	
	2. (3,51+11,43)*2*1,6-(1,4-2,45-0,9*4)*1,6	55,25
51	KNR 4-01 1204-01-050 <i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów</i> Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie	131,04 m ²
	1. pom 113, 115b, 115c, 122, 123, 124, 124a, 145, 146, 147	
	2. 3,26*5,62	18,32
	3. 4,0*1,67	6,68

	4. 3,75*1,68+7,68*1,48	17,67
	5. 5,62*3,96	22,26
	6. 2,64*5,62	14,84
	7. 3,18*3,85+1,55*1,76	14,97
	8. 1,78*1,55	2,76
	9. 3,28*3,75	12,30
	10. 2,20*4,68	10,30
	11. 2,34*4,68	10,95
52	KNR 4-01 1204-02-050	420,02 m2
	<i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian</i>	
	<i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i>	
	<i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	
	1. 606,31-55,25-131,04	420,02
53	KNR 4-01 1209-1001-050	36,00 m2
	<i>Dwukrotne malowanie farbą ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej</i>	
	<i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i>	
	<i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	
	1. pom. Ip	
	2. 0,9*2,0*2,5*8	36,00
54	KNR 4-01 1212-2801-040	51,00 m
	<i>Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą ftalową nawierzchniową</i>	
	<i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i>	
	<i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	
	1. 7+7+2+8+2+2+7+8+8	51,00
55	KNR 4-01 1212-55-020	8,00 szt
	<i>Dwukrotne malowanie drzwiczek itp o powierzchni do 0,1-0,25 m2 farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania</i>	
	<i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i>	
	<i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	
56	KNR 4-01 0818-05-050	111,78 m2
	<i>Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych</i>	
	<i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i>	
	<i>Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	
	1. pom. 113,122,123,145,146,147	
	2. 3,26*5,62+1,02*2,0+3,96*5,62+2,64*5,62+3,75*3,28+2,2*4,68+2,34*4,68	91,00
	3. pom. 115b i 115 c	
	4. 1,67*4,0+4,05*1,68+4,93*1,48	20,78
57	KNR 4-01 0816-06-050	4,41 m2
	<i>Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów</i>	
	<i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i>	
	<i>Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	
	1. koryt/klatka schod	
	2. 1,8*2,45	4,41
58	KNR 4-01 0211-01-050	123,19 m2
	<i>Oczyszczenie posadzek z kleju</i>	
	<i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i>	
	<i>Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	
	1. 118,78+4,41	123,19
59	KNR 4-01 0211-03-050	4,50 m2
	<i>Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach na korytarzu (przy przejściu na klatkę schodowa)</i>	
	<i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i>	
	<i>Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	

60	<p><i>KNR 2-02U 1134-01-050</i></p> <p><i>Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi pod warstwy wyrównawcze</i></p> <p><i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i></p>	123,19 m2
61	<p><i>KNR 2-02U 1130-02-050</i></p> <p><i>Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 7 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)</i></p> <p><i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i></p>	123,19 m2
62	<p><i>KNR 2-02 0607-01-050</i></p> <p><i>Izolacje z folii oraz pianki pod panele</i></p> <p><i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i></p>	91,00 m2
63	<p><i>KNR 2-02U 1136-0101-050</i></p> <p><i>Posadzki z paneli podłogowych o kl. ścier. AC 5 układane na klej poliuretanowy (Orgbud W-wa)</i></p> <p><i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i></p>	91,00 m2
64	<p><i>KNR 4-01 0817-05-040</i></p> <p><i>Uzupełnienie listew przyściennych z PCW okleinowanych mocowanych na metalowe zaczepy</i></p> <p><i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i></p>	95,74 m
	<p>1. pom.113,122,123,145,146,147</p> <p>2. (3,26+5,62+1,02+3,96+5,62+2,64+5,62+3,75+3,28+2,2+4,68+2,34+4,68+0,2*2)*2-0,8*3</p>	95,74
65	<p><i>KNR 2-02 1112-0501-050</i></p> <p><i>Posadzki z wykładziny rulonowej Tarket z cokolikiem 10 cm na ścianie Korytarz</i></p> <p><i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i></p>	28,15 m2
	<p>1. pom 115 b i 115 c</p> <p>2. 4,0*1,87+4,05*1,88+2,45*1,88+5,03*1,68</p>	28,15
66	<p><i>KNR 2-02 1112-09-050</i></p> <p><i>Zgrzewanie wykładzin rulonowych.</i></p> <p><i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i></p>	28,15 m2
67	<p><i>KNR 4-01 0007-02-050</i></p> <p><i>Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek, o powierzchni ponad 8 m2 (zeszyt 7-8/95)</i></p> <p><i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i></p>	12,24 m2
	<p>1. pom 124</p> <p>2. 3,18*3,85</p>	12,24
68	<p><i>KNR 2-02 1111-08-050</i></p> <p><i>2x Lakierowanie posadzek i parkietów, lakierem podkładowym</i></p> <p><i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i></p>	12,24 m2
69	<p><i>KNR 2-02 1111-08-050</i></p> <p><i>2x Lakierowanie posadzek i parkietów, lakierem nawierzchniowym</i></p> <p><i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i></p>	12,24 m2

70	<p>KNR 5-08 0504-01-020</p> <p><i>Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, zawieszanych, końcowych z podłączeniem (OPRAWY Z DEMONTAŻU po oczyszczeniu) Rx1,5</i></p> <p><i>Czynność robót: ST- 4 Roboty instalacyjne</i></p> <p><i>Kod CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</i></p>	25,00 szt
71	<p>KNR 4-01 1216-01-050</p> <p><i>Zabezpieczenie folią podłóg i stolarki okiennej</i></p> <p><i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i></p>	152,40 m2
	<p>1. 131,04</p> <p>2. 2,0*1,96*2+1,1*1,96*3+1,20*1,96*3</p>	131,04 21,36
72	<p>KNR 4-01 0108-18-060</p> <p><i>Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi wg rodzaju rozbiieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km</i></p> <p><i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i></p>	1,47 m3
	<p>1. 0,15</p> <p>2. 123*0,01+4,5*0,02</p>	0,15 1,32
73	<p>KNR 4-01 0108-20-060</p> <p><i>Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi wg rodzaju rozbiieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji pozostałe 19 km</i></p> <p><i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i></p>	1,47 m3

3. II PIĘTRO

74	<p>KNR 4-03 1133-04-020</p> <p><i>Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych, zawieszanych</i></p> <p><i>Czynność robót: ST- 4 Roboty instalacyjne</i></p> <p><i>Kod CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</i></p>	29,00 szt
	<p>1. pom 218,219,220,221,222,222a,247,248,249,2501,250b,252</p> <p>2. 4+3+3+3+3+1+4+2+2+4</p>	29,00
75	<p>KNR 4-01 1111-01-050</p> <p><i>Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych. Ramy drewniane</i></p> <p><i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne</i></p>	4,84 m2
	<p>1. pom. 247,248,249</p> <p>2. 1,1*1,1*4</p>	4,84
76	<p>KNR 4-01 0354-04-020</p> <p><i>Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2</i></p> <p><i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne</i></p>	4,00 szt
77	<p>KNR 4-01 0304-02-060</p> <p><i>Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszona/</i></p> <p><i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne</i></p>	0,69 m3
	<p>1. 1,2*1,2*0,12*4</p>	0,69
78	<p>KNR 4-01 0354-13-020</p> <p><i>Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek</i></p> <p><i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i></p>	11,00 szt

79	<p>KNR 4-01 0322-02-020 <i>Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł</i> Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne</p>	11,00 szt
80	<p>KNR 4-01 0716-01-050 <i>Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III/wap.gaszone/ wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków cer.gazo-I pianobet.na ścianach płaskich,pow.podłogi pomieszczeń do 5m2</i> Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie</p>	13,52 m2
81	<p>1. 1,3*1,3*4*2</p> <p>KNR 4-01I 1202-09-050 <i>Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2</i> Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</p>	13,52 735,16 m2
	<p>1. pom 218,219,220,221,222,222a,247,248,249,250a,250b,252</p> <p>2. 5,62*3,75+(5,62+3,75)*2*3,3-2,0*2,0+(2,0*0,2*3)</p> <p>3. 3,23*5,62+1,02*2,0+(6,64+3,23)*2*3,3-0,9*2,0-1,8*1,96+(1,8+1,96*2)*0,2</p> <p>4. 5,62*3,89+(5,62+3,89)*2*3,2</p> <p>5. 2,57*5,62+(2,57+5,62)*2*3,3</p> <p>6. 3,18*3,79+1,55*1,55+(4,94+3,79)*2*3,3-0,8*2,0-2,0*1,96+(2,0+2,7)*2*0,2</p> <p>7. 1,77*1,55+(1,77+1,55)*2*1,3</p> <p>8. 3,33*3,95+(3,33+3,95)*2*3,3-0,9*2,0</p> <p>9. 2,20*4,68+(2,20+4,68)*2*3,3-0,9*2,0</p> <p>10. 2,34*4,68+(2,34+4,68)*2*3,3-0,9*2,0</p> <p>11. (4,0*1,67+4,0*2*3,3+1,67*1,2-0,9*2,0)</p> <p>12. 3,93*1,67+3,93*3,3*2-0,9*2,0*2</p> <p>13. 2,45*1,88+3,6*3,3</p> <p>14. 4,93*1,48+(1,48+4,63)*2*3,3-0,9*2,0*2-1,1*2,2+1,2*1,60*4</p> <p>15. 6,33*2,63+(6,3+2,63)*2*1,65</p>	80,12 81,15 82,73 68,50 68,43 11,38 59,40 53,90 55,48 33,28 28,90 16,49 49,28 46,12
82	<p>KNR 4-01I 1204-08-050 <i>Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)</i> Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</p>	735,16 m2
83	<p>KNR 4-01 1206-0401-050 <i>Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbą ftalową z jednokrotnym szpachlowaniem</i> Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</p>	58,74 m2
84	<p>1. pom. 250a,250b</p> <p>2. (4,0+11,43)*2*1,6-(1,1-2,45-0,9*5)*1,6</p> <p>KNR 4-01 1204-01-050 <i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów</i> Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</p>	58,74 168,93 m2
	<p>1. pom 218,219,220,221,222,222a,247,248,249,250a,250b,252</p> <p>2. 5,62*3,75</p> <p>3. 3,23*5,62</p> <p>4. 5,62*3,89</p> <p>5. 2,57*5,62</p> <p>6. 3,18*3,79+1,55*1,55</p> <p>7. 1,77*1,55</p> <p>8. 3,33*3,95</p> <p>9. 2,20*4,68</p> <p>10. 2,34*4,68</p>	21,07 18,15 21,86 14,44 14,45 2,74 13,15 10,30 10,95

	11. 4,0*1,67	6,68
	12. 3,93*1,67	6,56
	13. 2,45*1,88	4,61
	14. 4,93*1,48	7,30
	15. 6,33*2,63	16,65
85	KNR 4-01 1204-02-050	507,49 m2
	<i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian</i>	
	<i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i>	
	<i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	
	1. 735,16-168,93-58,74	507,49
86	KNR 4-01 1209-1001-050	45,00 m2
	<i>Dwukrotne malowanie farbą ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej</i>	
	<i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i>	
	<i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	
	1. pom. IIp	
	2. 0,9*2,0*2,5*10	45,00
87	KNR 4-01 1212-2801-040	76,00 m
	<i>Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą ftalową nawierzchniową</i>	
	<i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i>	
	<i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	
	1. 7+13+7+3+8+10+2+8+10+8	76,00
88	KNR 4-01 1212-55-020	9,00 szt
	<i>Dwukrotne malowanie drzwiczek itp o powierzchni do 0,1-0,25 m2 farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania</i>	
	<i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i>	
	<i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	
89	KNR 4-01 0818-05-050	130,67 m2
	<i>Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych</i>	
	<i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i>	
	<i>Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	
	1. pom.218,219,220,221,247,278,249	
	2. 5,62*3,75+3,23*5,62+3,89*5,62+2,57*5,62+3,33*3,95+ 2,2*4,68+2,34*4,68	109,93
	3. pom. 250a,250b	
	4. 1,67*4,0+4,05*1,67+4,93*1,48	20,74
90	KNR 4-01 0816-06-050	4,61 m2
	<i>Rozebranie posadzek parkietu z oderwaniem listew lub cokołów</i>	
	<i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i>	
	<i>Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	
	1. koryt/klatka schod	
	2. 1,88*2,45	4,61
91	KNR 4-01 0211-01-050	135,28 m2
	<i>Oczyszczenie posadzek z kleju</i>	
	<i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i>	
	<i>Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	
	1. 130,67+4,61	135,28
92	KNR 4-01 0211-03-050	4,50 m2
	<i>Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach na korytarzu (przy przejściu na klatkę schodowa</i>	
	<i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i>	
	<i>Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	
93	KNR 2-02U 1134-01-050	135,28 m2
	<i>Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi pod warstwy wyrównawcze</i>	
	<i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i>	
	<i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i>	

94	<p><i>KNR 2-02U 1130-02-050</i></p> <p><i>Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 7 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)</i></p> <p><i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i></p>	135,28 m2
95	<p><i>KNR 2-02 0607-01-050</i></p> <p><i>Izolacje z folii oraz pianki pod panele</i></p> <p><i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i></p>	130,67 m2
96	<p><i>KNR 2-02U 1136-0101-050</i></p> <p><i>Posadzki z paneli podłogowych o kl. ścier. AC 5 układane na klej poliuretanowy (Orgbud W-wa)</i></p> <p><i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i></p>	130,67 m2
97	<p><i>KNR 4-01 0817-05-040</i></p> <p><i>Uzupełnienie listew przyściennych z PCW okleinowanych mocowanych na metalowe zaczepy</i></p> <p><i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i></p>	107,40 m
	<p>1. pom.218,219,220,221,247,278,249</p> <p>2. (5,62+3,75+3,23+5,62+3,89+5,62+2,57+5,62+3,33+3,9 5+2,2+4,68+2,34+4,68)*2-1,2*3-0,8*4</p>	107,40
98	<p><i>KNR 2-02 1112-0501-050</i></p> <p><i>Posadzki z wykładziny rulonowej Tarket z cokolikiem 10 cm na ścianie Korytarz</i></p> <p><i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i></p>	28,19 m2
	<p>1. pom. 250a,250b</p> <p>2. 1,87*4,0+4,05*1,87+4,93*1,68</p> <p>3. 1,98*2,45</p>	23,34 4,85
99	<p><i>KNR 2-02 1112-09-050</i></p> <p><i>Zgrzewanie wykładzin rulonowych.</i></p> <p><i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i></p>	28,19 m2
100	<p><i>KNR 5-08 0504-01-020</i></p> <p><i>Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, zawieszanych, końcowych z podłączeniem (OPRAWY Z DEMONTAŻU po oczyszczeniu) Rx1,5</i></p> <p><i>Czynność robót: ST- 4 Roboty instalacyjne</i></p> <p><i>Kod CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</i></p>	29,00 szt
101	<p><i>KNR 4-01 1216-01-050</i></p> <p><i>Zabezpieczenie folią podłóg i stolarki okiennej</i></p> <p><i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i></p>	195,56 m2
	<p>1. 168,9</p> <p>2. 2,0*1,96*2+1,2*1,96*3+1,20*1,96*5</p>	168,90 26,66
102	<p><i>KNR 4-01 0108-18-060</i></p> <p><i>Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km</i></p> <p><i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i></p>	1,55 m3
	<p>1. 0,15</p> <p>2. 131*0,01+4,6*0,02</p>	0,15 1,40
103	<p><i>KNR 4-01 0108-20-060</i></p> <p><i>Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji pozostałe 19 km</i></p> <p><i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i></p>	1,55 m3

4. PODDASZE

104	<p><i>KNR 4-03 1133-04-020</i></p> <p><i>Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych, zawieszanych</i></p> <p><i>Czynność robót: ST- 4 Roboty instalacyjne</i></p> <p><i>Kod CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</i></p>	26,00 szt
	<p>1. pom 322,323,324,325,326,326a,329,330,331a,331b,333</p> <p>2. 6+2+2+2+4+2+2+3+3</p>	26,00
105	<p><i>KNR 4-01 0354-13-020</i></p> <p><i>Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek</i></p> <p><i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i></p>	11,00 szt
106	<p><i>KNR 4-01 0322-02-020</i></p> <p><i>Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegiel</i></p> <p><i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne</i></p>	11,00 szt
107	<p><i>KNR 4-011 1202-09-050</i></p> <p><i>Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2</i></p> <p><i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i></p>	653,25 m2
	<p>1. pom 322,323,324,325,326,326a,329,330,331a,331b,333</p> <p>2. 4,6*5,35+(4,6+5,35)*2*2,9</p> <p>3. 2,38*5,35+(2,38+5,35)*2*2,9</p> <p>4. 3,04*5,35+(3,04+5,35)*2*2,9</p> <p>5. 3,34*5,35+(3,34+5,35)*2*2,9</p> <p>6. 4,48*3,85+1,55*1,55+(6,24+3,85)*2*2,9</p> <p>7. 1,77*1,55+(1,77+1,55)*2*0,85</p> <p>8. 3,18*5,54+(3,18+5,54)*2*2,8</p> <p>9. 4,67*4,44+(4,67+4,41)*2*2,75-0,9*2,0</p> <p>10. 4,97*2,0+(4,97+2,0)*2*2,82-0,9*2,0-1,0*2,1</p> <p>11. 2,45*1,88+3,3*2,88</p> <p>12. 4,93*1,48+(4,93+1,48)*2*2,82-0,9*2,0*3</p> <p>13. 2,63*1,64+(2,63+1,46)*2*2,82+0,9*2,0*3</p> <p>14. 4,75*2,63+(4,75+2,63)*2*1,05</p>	82,32 57,57 64,93 68,27 78,17 8,39 66,45 68,87 45,35 14,11 38,05 32,78 27,99
108	<p><i>KNR 4-011 1204-08-050</i></p> <p><i>Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)</i></p> <p><i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i></p>	653,25 m2
109	<p><i>KNR 4-01 1206-0401-050</i></p> <p><i>Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbą ftalową z jedнокrotnym szpachlowaniem</i></p> <p><i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i></p>	43,18 m2
	<p>1. pom. 331a,b,c</p> <p>2. (4,67+4,0+1,1+2,8+4,63*2+2,36*2+1,46*4-0,9*6)*1,6</p>	43,18
110	<p><i>KNR 4-01 1204-01-050</i></p> <p><i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów</i></p> <p><i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i></p>	170,87 m2
	<p>1. pom 322,323,324,325,326,326a,329,330,331a,331b,333</p> <p>2. 4,6*5,35</p> <p>3. 2,38*5,35</p> <p>4. 3,04*5,35</p> <p>5. 3,34*5,35</p> <p>6. 4,48*3,85+1,55*1,55</p> <p>7. 1,77*1,55</p> <p>8. 3,18*5,54</p> <p>9. 4,67*4,44</p>	24,61 12,73 16,26 17,87 19,65 2,74 17,62 20,73

	10. 4,97*2,0	9,94
	11. 2,45*1,88	4,61
	12. 4,93*1,48	7,30
	13. 2,63*1,64	4,31
	14. 4,75*2,63	12,49
111	KNR 4-01 1204-02-050	439,29 m2
	<i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian</i>	
	<i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i>	
	<i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	
	1. 653,25-43,18-170,78	439,29
112	KNR 4-01 1209-1001-050	49,50 m2
	<i>Dwukrotne malowanie farbą ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej</i>	
	<i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i>	
	<i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	
	1. pom. IIp	
	2. 0,9*2,0*2,5*11	49,50
113	KNR 4-01 1212-2801-040	39,00 m
	<i>Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą ftalową nawierzchniową</i>	
	<i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i>	
	<i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	
	1. 7+2+3+6+6+6+2+7	39,00
114	KNR 4-01 1212-55-020	16,00 szt
	<i>Dwukrotne malowanie drzwiczek itp o powierzchni do 0,1-0,25 m2 farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania w tym drabiny</i>	
	<i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i>	
	<i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	
115	KNR 4-01 0818-05-050	118,17 m2
	<i>Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych</i>	
	<i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i>	
	<i>Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	
	1. pom322,324,325,329,330,331	
	2. 4,6*5,35	24,61
	3. 3,04*5,35	16,26
	4. 3,34*5,35	17,87
	5. 3,18*5,54	17,62
	6. 4,67*4,44	20,73
	7. 4,97*2,0	9,94
	8. 4,93*1,48	7,30
	9. 2,63*1,46	3,84
116	KNR 4-01 0816-06-050	25,08 m2
	<i>Rozebranie posadzek parkietu z oderwaniem listew lub cokołów</i>	
	<i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i>	
	<i>Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	
	1. koryt/klatka schod +331	
	2. 1,88*2,45	4,61
	3. 4,67*2,0+4,93*1,48+2,63*1,46	20,48
117	KNR 4-01 0428-02-050	12,70 m2
	<i>Rozebranie podłóg białych na półwypust</i>	
	<i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i>	
	<i>Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	
	1. pom 323	
	2. 12,7	12,70
118	KNR 4-01 0211-01-050	135,47 m2
	<i>Oczyszczenie posadzek z kleju</i>	
	<i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i>	
	<i>Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	

119	<p>1. 118,16+4,61+12,7 KNR 2-02U 1134-01-050 <i>Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi pod warstwy wyrównawcze</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i></p>	<p>135,47 135,47 m2</p>
120	<p>KNR 2-02U 1130-02-050 <i>Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 7 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i></p>	<p>97,09 m2</p>
	<p>1. pom322,324,325,329,330 2. 4,6*5,35 3. 3,04*5,35 4. 3,34*5,35 5. 3,18*5,54 6. 4,67*4,44</p>	<p>24,61 16,26 17,87 17,62 20,73</p>
121	<p>KNR 2-02U 1130-02-050 <i>Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i></p>	<p>33,78 m2</p>
	<p>1. pom331,324 2. 4,97*2,0 3. 4,93*1,48 4. 2,63*1,46 5. 12,7</p>	<p>9,94 7,30 3,84 12,70</p>
122	<p>KNR 2-02 0607-01-050 <i>Izolacje z folii oraz pianki pod panele</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i></p>	<p>97,09 m2</p>
123	<p>KNR 2-02U 1136-0101-050 <i>Posadzki z paneli podłogowych o kl. ścier. AC 5 układane na klej poliuretanowy (Orgbud W-wa)</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i></p>	<p>97,09 m2</p>
124	<p>KNR 4-01 0817-05-040 <i>Uzupełnienie listew przyściennych z PCW okleinowanych mocowanych na metalowe zaczepy</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i></p>	<p>89,72 m</p>
	<p>1. pom322,324,325,329,330 2. (4,6+5,35)*2 3. (3,04+5,35)*2 4. (3,34+5,35)*2 5. (3,18+5,54)*2 6. (4,67+4,44)*2</p>	<p>19,90 16,78 17,38 17,44 18,22</p>
125	<p>KNR 2-02 1112-0501-050 <i>Posadzki z wykładziny rulonowej Tarket z cokolikiem 10 cm na ścianie Korytarz</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i></p>	<p>29,04 m2</p>
	<p>1. pom. 331 2. 5,17*2,2+2,45*1,98+4,83*1,68+2,83*1,66</p>	<p>29,04</p>
126	<p>KNR 2-02 1112-09-050 <i>Zgrzewanie wykładzin rulonowych.</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i></p>	<p>29,04 m2</p>

127	<p>KNR 2-02U 1119-10-050</p> <p><i>Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek GRESS 30x30 cm luzem, na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m² (Orgbud W-wa)</i></p> <p><i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i></p>	12,70 m ²
	<p>1. pom. 323</p> <p>2. 12,7</p>	12,70
128	<p>KNR 2-02U 1123-03-040</p> <p><i>Cokoliki z płytek terakotowych 30x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m² (OrgbudW-wa)</i></p> <p><i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i></p>	15,46 m
	<p>1. 5,35*2+2,38*2</p>	15,46
129	<p>KNR 5-08 0504-01-020</p> <p><i>Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, zawieszanych, końcowych z podłączeniem (OPRAWY Z DEMONTAŻU po oczyszczeniu) Rx1,5</i></p> <p><i>Czynność robót: ST- 4 Roboty instalacyjne</i></p> <p><i>Kod CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</i></p>	26,00 szt
130	<p>KNR 4-01 1216-01-050</p> <p><i>Zabezpieczenie folią podłóg i stolarki okiennej</i></p> <p><i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i></p>	188,05 m ²
	<p>1. 171</p> <p>2. 1,1*1,5*5+2,5*1,0+1,2*1,75*3</p>	171,00 17,05
131	<p>KNR 4-01 0108-18-060</p> <p><i>Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi wg rodzaju rozbióranych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km</i></p> <p><i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i></p>	1,78 m ³
	<p>1. 0,10</p> <p>2. 118*0,01+25*0,02</p>	0,10 1,68
132	<p>KNR 4-01 0108-20-060</p> <p><i>Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi wg rodzaju rozbióranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji pozostałe 19 km</i></p> <p><i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i></p>	1,78 m ³

5. KLARKA SCHODOWA

133	<p>KNR 4-01I 1202-09-050</p> <p><i>Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m²</i></p> <p><i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i></p>	214,26 m ²
	<p>1. pom. 030</p> <p>2. 3,0*1,1*1,15+(3,0*2+1,2)*0,8</p> <p>3. pom. 43</p> <p>4. 5,0*2,45*1,15+(5,0*2+2,45)*3,0- 1,3*2,33+(1,3+2,33*2)*0,2+3,0*3,0*0,5</p> <p>5. pom 110</p> <p>6. 2,45*5,0*1,15+(2,45+5,0*2)*3,0</p> <p>7. pom. 250</p> <p>8. 2,45*5,0*1,15+(2,45+5,0*2)*3,0</p> <p>9. pom.331</p> <p>10. 2,45*5,0+(2,45+5,0*2)*2,85</p>	9,56 54,10 51,44 51,44 47,73
134	<p>KNR 4-01I 1204-08-050</p> <p><i>Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań)</i></p> <p><i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i></p> <p><i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i></p>	214,26 m ²

135	<i>KNR 4-01 1206-0401-050</i> <i>Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbą ftalową z jednokrotnym szpachlowaniem</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	61,63 m2
136	1. (5,0*2+2,45)*1,65*3 <i>KNR 4-01 1204-01-050</i> <i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	61,63 58,31 m2
	1. pom. 030 2. 3,0*1,1*1,15 3. pom. 43 4. 5,0*2,45*1,15 5. pom 110 6. 2,45*5,0*1,15 7. pom. 250 8. 2,45*5,0*1,15 9. pom.331 10. 2,45*5,0	3,80 14,09 14,09 14,09 12,25
137	<i>KNR 4-01 1204-02-050</i> <i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	91,32 m2
138	1. 214,26-64,63-58,31 <i>KNR 4-01 1212-2801-040</i> <i>Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą ftalową nawierzchniową</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	91,32 15,60 m
139	<i>KNR 4-01 1212-55-020</i> <i>Dwukrotne malowanie drzwiczek itp o powierzchni do 0,1-0,25 m2 farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania w tym drabiny</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	8,00 szt
140	<i>KNR 4-01 1207-02-040</i> <i>Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm wangi *2 + listwa przyścienna</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	91,95 m
141	1. 4,10*6*2+1,2 2. 4,1*6+2,45*3+1,6*3*2 <i>KNR 4-01 1212-08-050</i> <i>Dwukrotne malowanie farbą olejną i balustrad ozdobnych</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	50,40 41,55 25,80 m2
142	1. 4,1*1,0*2*3+1,2*1,0 <i>KNR 4-01 0818-05-050</i> <i>Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z podestów</i> <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i> <i>Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	25,80 11,76 m2
143	1. 2,45*1,6*3 <i>KNR 4-01 0818-05-050</i> <i>Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Ze stopni z odkręceniem nosków schodowych Rx3</i> <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i> <i>Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	11,76 21,60 m2
	1. 1,0*0,3*12*2*3	21,60

144	<i>KNR 4-01 0816-03-050</i> <i>Ocyklinowanie stopni schodowych Rx2</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i>	39,74 m2
	1. (0,3+0,16)*1,2*12*2*3	39,74
145	<i>KNR 2-02 1111-08-050</i> <i>2x Lakierowanie posadzek i parkietów, lakierem podkładowym</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i>	39,74 m2
146	<i>KNR 2-02 1111-08-050</i> <i>2x Lakierowanie posadzek i parkietów, lakierem nawierzchniowym</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i>	39,74 m2
147	<i>KNR 4-01 0211-01-050</i> <i>Oczyszczenie posadzek z kleju podesty</i> <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i> <i>Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	11,76 m2
148	<i>KNR 2-02U 1134-01-050</i> <i>Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi pod warstwy wyrównawcze</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i>	11,76 m2
149	<i>KNR 2-02U 1130-02-050</i> <i>Warstwy wyrównujące i wygładzające grubości do 4 mm wykonywane na podestach</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i>	11,76 m2
150	<i>KNR 2-02 1112-0501-050</i> <i>Posadzki z wykładziny PCW na podestach wykładzina o dużej odporności na ścieranie na klatki schodowe</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i>	11,80 m2
151	<i>KNR 2-02 1112-0501-050</i> <i>Posadzki z wykładziny PCW na stopnie wykładzina o dużej odporności na ścieranie na klatki schodowe Rx3</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i>	21,60 m2
	1. 0,3*1,0*12*2*3	21,60
152	<i>KNR 4-01 ind. I.-040</i> <i>Montaż kątowników mosiężnych na stopniach (kalk ind.)</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</i>	72,00 m
	1. 1,0*12*2*3	72,00
153	<i>KNR 4-01 1216-01-050</i> <i>Zabezpieczenie folią podłóg i stolarki okiennej</i> <i>Czynność robót: ST - 3 Roboty budowl. wykończeniowe</i> <i>Kod CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie</i>	123,68 m2
	1. 58,31*2+1,2*1,96*3	123,68
154	<i>KNR 4-01 0108-18-060</i> <i>Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km</i> <i>Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe</i> <i>Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</i>	0,22 m3
	1. 0,10	0,10
	2. 12*0,01	0,12

155 *KNR 4-01 0108-20-060* 0,22 m³
Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji
na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji pozostałe 19 km
Czynność robót: ST- 1 Roboty rozbiórkowe
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne