

Lp	Podst wyceny	O p i s	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
----	--------------	---------	----	-------	------------	---------

Trasy kablowe

1	KNNR-5 0111-05	Montaż kanałów instalacyjnych o szerokości podstawy do 230 mm Listwy KIO 190x50 akcesoria	m	92		
2	KNNR-5 0111-04	Montaż kanałów instalacyjnych o szerokości podstawy do 130 mm Listwy KIO 190x50 akcesoria	m	56		
Razem						

Centrala p-poż

1	KNR AL.-01 0101-05	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych	szt	1		
2	KNR AL.-01 0103-01	Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej -karta (grupowa) konwencjonalna do 4 linii	szt	1		
3	KNR AL.-01 0109-02	Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności do 37 Ah	szt	2		
Razem						

Instalacje Staszica 3

1	KNR AL.-01 0401-02	Montaż czujek pożarowych DOR 4046	szt	64		
2	KNR AL.-01 0401-02	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek	szt	64		
3	KNR AL.-01 0402-01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego ROP	szt	7		
4	KNR AL.-01 0404-09	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - podcentralka USC	szt	3		
5	KNR AL.-01 0109-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności do 10 Ah (akumulator 7Ah)	szt	3		
6	KNR AL.-01 0104-04	Montaż przycisku oddymioania	szt	3		
7	KNNR 5 0212-01	Przewody układane w listwach instalacyjnych YNTKSY EKW 1x0,4x0,8	m	250		
8	KNNR 5 0212-01	Przewody układane w listwach instalacyjnych YDY 3x 1,5	m	80		
9	KNR AL.-01 0602-06	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych do 32 elementów	szt	1		
10	KNR AL.-01 0604-03	Praca próbna i testowanie systemu do 48 elementów	szt	1		
11	KNNR 5 0110-01	Listwy elektroinstalacyjne z PCV (nascienne, przypodlogowe ściennie)	m	255		
12	KNR-W4-03 0003-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach	szt	40		
Razem						

1	KNR AL.-01 0401-02	Montaż czujek pożarowych DOR 4046	szt	94		
2	KNR AL.-01 0401-02	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek	szt	94		
3	KNR AL.-01 0402-01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego ROP	szt	7		
4	KNR AL.-01 0108-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego	szt	5		
5	KNR AL.-01 0404-09	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - podcentralka USC	szt	3		
6	KNR AL.-01 0109-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności do 10 Ah (akumulator 7Ah)	szt	3		
7	KNR AL.-01 0104-04	Montaż przycisku oddymioania	szt	3		
8	KNNR 5 0212-01	Przewody układane w listwach instalacyjnych YNTKSY EKW 1x0,4x0,8	m	250		
9	KNNR 5 0212-01	Przewody układane w listwach instalacyjnych YDY 3x 1,5	m	58		
10	KNR AL.-01 0602-06	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych do 32 elementów	szt	1		
11	KNR AL.-01 0604-03	Praca próbna i testowanie systemu do 48 elementów	szt	1		
12	KNNR 5 0110-01	Listwy elektroinstalacyjne z PCV (nascienne, przypodlogowe ściennie)	m	263		
13	KNR-W4-03 0003-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach	szt	61		
Razem						

ZESTAWIENIE

	wartość netto	VAT	wartość brutto
trasy kablowe	_____	22 %	_____
centrala p-poż	_____	22 %	_____
instalacje Staszica 3	_____	7 %	_____
instalacje Staszica 5	_____	7 %	_____
razem	_____		_____