

Bydgoszcz, 08.07.2009 r

DG/4/RB/I/1/2009

Wszyscy zainteresowani

dot. postępowania na **Instalacja sygnalizacji pożaru w zespole budynków ul. Staszica 3-5-7, ul. Kołłątaja 12 – etap I**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 1655 ze zm.) Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że w dniach 03.07.2009 r., 06.07.2009 r., 07.07.2009 r. w/w postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym udziela się następujących odpowiedzi:

Pyt. 1

W opisie technicznym jest napisane:

Centrala POLON 4900

System monitoringu radiowego

Akumulator 12V/17 Ah

G-40 s

DOR – 4046

ROP – 4001

Sygnalizator akustyczny SAL – 4001

Uniwersalna Centrala Sterująca

Ilości wg przedmiaru

Natomiast kosztorys ofertowy zawiera m.in.

- Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej – karta (grupowa) konwencjonalna do 4 linii

- Montaż przycisku oddymienia Poz. 6 (Instalacje Staszica 3) i Poz. 7 (Staszica 5)

Czy urządzenia te zostały przewidziane w projekcie? Jakie wymagania muszą spełniać?

Odp.

Zamawiający uprzejmie informuje, że wymienione urządzenia znajdują się w kosztorysie ofertowym. Muszą spełniać wymagania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami.

Pyt. 2

W Opisie Technicznym 1.19 jest napisane:

„Centralę pożarową trzeba zasilić przewodem HDGs 3x2,3 mm w rurce lub listwie montażowej z głównej rozdzielni z zabezpieczeniem nadprądowym 10A jako oczywiście osobny obwód”.

Czy to należy w zakresie inwestycji, gdyż nie jest to uwzględnione w kosztorysie ofertowym?

Odp.

Zamawiający uprzejmie informuje, że zasilanie centrali pożarowej przewodem HDGs 3x2,3 mm nie wchodzi w zakres robót.

Pyt. 3

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest napisane:

„3.3 Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączone w postaci elektronicznej (w formacie PDF) niżej wymienione projekty budowlane i wykonawcze wielobranżowe. Projekt techniczny instalacji sygnalizacji pożaru dla budynku nr 3 i 5 przy ul. Staszica.

Specyfikacja Techniczna instalacji sygnalizacji pożaru dotyczy kompletu budynków przy ul. Staszica i Kołłątaja, natomiast zamówienie dotyczy tylko budynku przy ul. Staszica 3 i 5.”

Bardzo proszę o udostępnienie Projektu Technicznego i Specyfikacji Technicznej

Odp.

Zamawiający uprzejmie informuje, że specyfikacja techniczna i projekt budowlany zostały opracowane dla kompleksu budynków, natomiast przetarg dotyczy I etapu, tj. budynku nr 3 i 5. Dokumentacja do I etapu została zamieszczona na stronie internetowej <http://www.amuz.bydgoszcz.pl/zamowienia-publiczne.html>

Pyt. 4

Na podstawie art. 2 ust 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112, poz.1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie następujących informacji: Jaka kwota zostanie przeznaczona na realizację zamówienia: Instalacja sygnalizacji pożaru w zespole budynków ul. Staszica 3-5-7, ul. Kołłątaja 12 –etap I

Odp.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający uprzejmie informuje, że kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia podaje się bezpośrednio przed otwarciem ofert. Jest to przepis szczególny. Dlatego Zamawiający nie może podać w chwili obecnej kwoty jaka zostanie przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.

Pyt. 5

Czy wykonanie instalacji poż. wynika z przepisów p.poż dla budynku i zaleceń Państwowej Inspekcji pożarnej?

Odp.

Zamawiający uprzejmie informuje, że wykonanie instalacji poż wynika z przepisów ppoż.

Pyt 6

Czy istnieje możliwość zmiany projektowanego systemu na inny o takich samych parametrach technicznych i takiej samej funkcjonalności?

Odp.

Zamawiający uprzejmie informuje, że istnieje możliwość zaproponowania innego systemu sygnalizacji pożaru przy zastosowaniu co najmniej tych parametrów technicznych i funkcjonalnych jakie zostały opisane w dokumentacji, tak aby zachować kompatybilność wszystkich urządzeń. W związku z powyższym w Formularzu oferty (w załączeniu) dodaje się ust. 3 Nazwa i opis systemu, w którym to ustępie należy wskazać nazwę systemu i opis w przypadku zastosowania odmiennego systemu niż opisany w dokumentacji postępowania .

Pyt 7

W projekcie przyjęto sygnalizację akustyczną za pomocą sygnalizatorów akustycznych SAL4001, które zasilane są bezpośrednio z linii dozоровej a linia prowadzona jest kablem niepalnym co jest niezgodne z Polską Normą dotyczącą sygnalizacji pożaru. Norma ta mówi, iż sygnalizatory powinny mieć źródło zasilania 90 min a więc kable zasilające sygnalizatory powinny być prowadzone kablem niepalnym i być zasilane nie z linii dozоровej a z innego źródła zasilania gwarantującego 90 minutowe prace w pożarze.

Odp.

Zamawiający uprzejmie informuje, że przewody do sygnalizatorów mają być prowadzone kablami niepalnymi tak jak przewiduje Polska Norma.

Pyt 8

W projekcie czytamy o radiowym systemie monitorowania pożaru - o jaki system dokładnie chodzi i jak ma działać, czy system jest ujęty w kosztorysie?

Odp.

Zamawiający uprzejmie informuje, że radiowy system monitorowania nie został ujęty w kosztorysie, ponieważ będzie realizowany w II etapie.

Pyt. 9

Czy uniwersalna centrala sterująca będzie podłączona do systemu sygnalizacji pożaru bezpośrednio do linii dozоровej czy poprzez jakiś moduł stanowiący część systemu POLON, jeśli tak to jaki? Czy informacje z centrali sterującej oddymianiem w ogóle nie będą przesyłane do centrali pożarowej?

Odp.

Zamawiający uprzejmie informuje, że uniwersalna centrala sterująca będzie podłączona do linii dozorowej umiejscowionej przy klapie dymnej. Przesyłanie informacji następuje linią dozorową.

Pyt. 10

W projekcie technicznym czytamy o sterowaniu klapami dymowymi: czy klapy dymowe istnieją już w obiekcie i działają, w jakiego rodzaju siłowniki wyposażone są klapy, są to informacje niezbędne do odpowiedniego dobrania uniwersalnej centrali sterującej.

Odp.

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie istnieją w obiekcie klapy dymne i nie ma siłowników.

Jednocześnie Zamawiający uprzejmie informuje, że obiekt, w którym ma być zainstalowany system sygnalizacji pożaru nie należy do grupy budynków/obiektów zabytkowych jest typowym Domem Studenta/. W związku z powyższym w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy wykreśla się zapis „ i nr uprawnień do kierowania robotami przy zabytkach nieruchomych”.

K a n c l e r z
-/ mgr inż. Andrzej Berent/-

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Instalacja sygnalizacji pożaru w zespole budynków ul. Staszica 3-5-7, ul.Kołątaja 12 – etap I

1. Oferuję(-my)* wykonanie przedmiotu zamówienia za :

L.p.	Przedmiot zamówienia	Stawka %	Wartość netto	Wartość podatku	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6
1.	Instalacje w budynku nr 3				
2.	Instalacje w budynku nr 5				
3.	Centrala przeciwpożarowa				
4.	Trasy kablowe				
RAZEM					

1.1 wartość nettozł

1.2 podatek od towarów i usług% wartość podatkuzł

1.3 **wartość ofertową brutto**zł

słownie

.....
* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

2. Oświadczam(-y)*, że:

2.1 Zamówienie wykonane zostanie w terminie 4 tygodnie od dnia podpisania umowy.

2.2 Zapoznałem (-liśmy)* się z SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem(-liśmy)* wszelkie informacje potrzebne do właściwego opracowania oferty.

2.3 Zapoznałem (-liśmy)* się z obiektem i istniejącą dokumentacją oraz zdobyliśmy wszelkie informacje, które pozwalają nam złożyć pełną ofertę.

2.4 W kalkulacji ceny ofertowej ujęte zostały wszelkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością, na warunkach określonych w SIWZ i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.5 Uważam(-y)* się za związanych ofertą przez okres wskazany w SIWZ.

2.6 Akceptuję(-my)*, zawarty w załączniku nr 6, projekt umowy. Zobowiązuję(-my) się, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

2.7 Na przedmiot zamówienia udzielam(-y)*:

- 1) gwarancji jakości na okresm-cy licząc od daty odbioru końcowego (minimum 60 miesięcy).
- 2) rękojmi za wady fizyczne na okresm-cy licząc od daty odbioru końcowego (minimum 60 miesięcy).

2.8 Wyrażamy zgodę na dokonanie zapłaty należności przelewem w terminie do 21 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT za ustalone i wykonane części elementy zamówienia.

2.9 Zamówienie zamierzamy zrealizować siłami własnymi / z udziałem podwykonawców *.Udział podwykonawców wyniesie% wartości zamówienia.

2.10 Wykaz części zamówienia których wykonanie powierza się podwykonawcy

L.p	Nazwa powierzonej części	Wartość	Udział w %
1			
2			
3			

3. Nazwa i Opis systemu (opis tylko w przypadku zaproponowania odmiennego systemu sygnalizacji pożaru niż opisany w dokumentacji postępowania)

4. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną jej część, są:

- 1.....str.
- 2.....str.
- 3.....str.
- 4.....str.
- 5.....str.
- 6.....str.
- 7.....str.
- 8.....str.
- 9.....str.
- 10.....str.
- 11.....str.
- 12.....str.

....., dnia

(podpisy upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić