

Instalacja monitoringu korytarzy

Staszica 5

Lp	Podst wyceny	O p i s	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
----	--------------	---------	----	-------	------------	---------

Centrala monitoringu

1	KNR AL.-01 0502-04	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej- multiplex-sowy przełącznik wizji do 16 wejść video Rejestrator cyfrowy 16 kamerowy tryb pracy pentaplex: równoczesny zapis i podgląd na żywo, odtwarzanie nagrań archiwizacja, połączenia sieciowe. System operacyjny oparty na Linux, prędkość nagrywania do 400obr/sek.	szt	2		
2	KNR AL.-01 0502-10	Klawiatura sterownik z joystickiem. Możliwość sterowania 16 rejestratorami	szt	1		
3	KNR AL.-01 0501-03	Monitor LCD 19" czas reakcji matrycy 8 ms kontrast 500:1, jasność 250cd/m2, rozdzielczość video 580 TVL	szt	4		
4	KNR AL.-01 0112-03	Montaż zasilacza awaryjnego UPS Moc 3000/2800VA/W autonomia 8 min przy 80% obciążenia , interfejs komunikacyjny	szt	2		
5	KNNR 5 0111-02	Kanał instalacyjny z PCV o szerokości podstawy do 60mm	m	520		
6	KNR-W4-03 1004-18	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach o długości przebicia do40cm i średnicy do 60mm	szt	30		
Razem						

Instalacja Staszica 5

str 2.

1	KNR AL.-01 0502-04	Kamera wandaloodporna kopułkowa 1/3"CCD Sony Super HAD 550TVL 0,3 lx (F1,2) tryb kolor, 600 TVL 01x(IR włączony) tryb cz/b, obiektyw A-I f-3,8-9,5mm zasilanie 12 VDC, obudowa w kolorze stalowym, IP65, śr.12,4cm, wbudowany oświetlacz podczerwieni LED (25 diod.)	szt	8		
2	KNR-W4-03 0604-01	Montaż opraw blaszanych przykręcanych do żarówek lub lamp rtęciowo-żarowych o mocy do 500 W oprawy halogenowe z czujnikiem ruchu	szt	8		
3	KNR AL.-01 0504-06	Montaż elementów telewizji użytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji dwużyłowej sygnałów video	szt	8		
4	KNNR 5 0209-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² układane w korytkach YWDXpek 75-1,05/5,0	m	320		
5	KNNR 5 0209-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² układane w korytkach YDY 3x2,5	m	140		
6	KNNR 5 0111-02	Kanał instalacyjny z PCV o szerokości podstawy do 60mm	m	100		
7	KNR-W4-03 1004-18	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach o długości przebicia do40cm i średnicy do 60mm	szt	6		
Razem						

Centrala	22 %
instalacje Staszica 5	7 %

Razem