

Akademia Muzyczna

imienia Feliksa Nowowiejskiego

ul. Słowackiego 7

85-008 Bydgoszcz

www.amuz.bydgoszcz.pl

tel. 52 3211142, fax 52 3212350

sekr@amuz.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz 18.06.2018r.

ZP-21/...../2018

WG ROZDZIELNIKA

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

o wartości nie przekraczającej 30 000 euro określonej w art. 4 pkt 8 ustawy

Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Wykonanie robót remontowych pomieszczeń na parterze i w piwnicy budynku rektoratu przy ul. Słowackiego 7 (pom.nr 4 przedsionka przed szatnią, pom.nr 8 portierni oraz pom 06. gospodarczego)”.

I. Budynek dydaktyczny główny - Rektorat przy ul. Słowackiego 7.

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

Zakres robót obejmuje roboty remontowe wewnątrz budynku:

1. Remont pomieszczenia gospodarczego w piwnicy (pom. nr 06):

Roboty, w ogólnym zakresie, będą obejmowały: wymianę posadzki, naprawę tynków sufitu i ścian wraz z malowaniem, wykonanie zabudowy rur c.o., malowanie elementów metalowych, malowanie drzwi i innych elementów drewnianych, modernizację instalacji wod-kan z wymianą osprzętu, utylizacja materiałów z rozbiórki oraz towarzyszące roboty zabezpieczające.

2. Remont pomieszczenia portierni na parterze- pom. nr 8 .

Roboty, w ogólnym zakresie, będą obejmowały: wymianę posadzki, wymianę tynków na ścianach wraz ze szpachlowaniem i malowaniem sufitu i ścian, renowację okienka wewnętrznego okrągłego, utylizacja materiałów z rozbiórki oraz towarzyszące roboty zabezpieczające.

3. Remont przedsionka przed szatnią na parterze-pom. nr 4

Roboty, w ogólnym zakresie, będą obejmowały: szpachlowanie i malowanie ściany, renowację okienka wewnętrznego okrągłego, utylizacja materiałów z rozbiórki oraz towarzyszące roboty zabezpieczające.

Szczegółowe zakresy prac remontowych przedstawiają załączone przedmiary robót.

Zamawiający załącza przedmiar robót w celu informacyjnym. Wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia ilości robót i ich kosztu, w oparciu o dowolnie przyjętą podstawę (katalogi,

analiza rynku itp.). Przedmiary określają tylko zakres prac (rodzaje robót i ich obmiar) przewidzianych do wykonania. Mogą nie zawierać wszystkich robót w związku z realizacją podstawowych zakresów zadań. Roboty nieprzewidziane wynikłe z błędów w przedmiarach robót, niewykraczające poza opis przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem art. 632 Kodeksu Cywilnego, obciążają wykonawcę, który zobowiązany jest do kompletnego zrealizowania robót dla osiągnięcia celu, któremu mają służyć.

Wykonawca, realizujący zamówienie winien zastosować materiały dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz.1570 tj.), niezbędne przy wykonaniu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.

W przypadku zamierzenia zlecenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom wymagane jest, aby wykonawca wskazał tę część w formularzu oferty.

Zamawiający nie przewiduje zebrania z Wykonawcami, jednak zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Obiekt zostanie udostępniony na każdą prośbę Wykonawcy, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby, z jednodniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca jest wytwarzającym odpady, w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2017r.poz.21 tj.). Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest udokumentować (np. oświadczenia o wywozie, umowa na wywóz odpadów, faktura itp.) Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami, co stanowi jeden z warunków dokonania odbioru robót przez Zamawiającego.

II. Obliczenie ceny.

1. Wykonawca określi cenę wykonania przedmiotu zamówienia w formie ryczału na formularzu oferty. W celu wyliczenia wartości oferty należy posłużyć się uproszczonym kosztorysem

ofertowym, opartym na załączonym przedmiarze robót, a zawierający następujące kolumny: L.p.; Podstawę wyceny (Kod); Opis robót; J.m.; Ilość robót; Cenę jednostkową; Wartość. Ze względu na przyjętą ryczałtową formę rozliczenia, kosztorys ten służyć będzie do rozliczenia robót.

Nie jest wymagane załączenie ww. kosztorysu do formularza złożonej oferty. Złożenie tego kosztorysu będzie wymagane od wykonawcy po przyjęciu jego oferty na realizację robót.

2. W celu prawidłowego obliczenia ceny oferty wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z zakresem robót, uzyskać niezbędne informacje dla ich realizacji oraz zapoznać się z terenem robót.

3. Cena oferty musi zawierać:

- a) wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost z podanego zakresu robót,
- b) wszystkie koszty niezbędne do realizacji robót o wymaganej jakości, w ustalonym terminie, włączając w to koszty bezpośrednie i koszty ogólne budowy, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę, ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk,
- c) wszystkie koszty robót przygotowawczych, porządkowych (m.in. usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów, segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów, koszty organizacji terenu robót wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją),
- d) wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej, ubezpieczenie realizowanych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w wyniku zdarzeń losowych, od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących robotników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, opłaty i należności związane z wykonaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wynikającymi z warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonania robót budowlanych, opłaty podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych oraz winna uwzględniać wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia oraz w odpowiedziach udzielanych przez zamawiającego.

Kwestię wynagrodzenia ryczałtowego szczegółowo reguluje art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r.Nr 16, poz.93 ze zm.).

4. Wykonawca musi zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie będzie podlegała negocjacjom przy podpisaniu umowy.

5. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej, ponieważ w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.

6. Wynagrodzenie zostanie ustalone na okres ważności umowy i nie będzie podlegało zmianie za wyjątkiem zmian określonych w umowie.

Termin wykonania zamówienia i warunki płatności.

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy: od 04 lipca 2018 r. do 20 sierpnia 2018 r.

2. Zamawiający wymaga wyrażenia zgody na dokonanie płatności przelewem w terminie 21 dni, licząc od daty wpływu do siedziby zamawiającego prawidłowo wystawionej jednej faktury VAT.

3. Do prawidłowo wystawionej faktury VAT wykonawca dołączy protokół odbioru podpisany

przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego, pod rygorem nie przyjęcia faktury.

II. Obliczenie ceny

1. Wykonawca określi cenę wykonania przedmiotu zamówienia w formie ryczałtu na formularzu oferty. W celu wyliczenia wartości oferty należy posłużyć się uproszczonym kosztorysem

ofertowym, opartym na załączonym przedmiarze robót, a zawierający następujące kolumny: L.p.; Podstawę wyceny (Kod); Opis robót; J.m.; Ilość robót; Cenę jednostkową; Wartość. Ze względu na przyjętą ryczałtową formę rozliczenia, kosztorys ten służyć będzie do rozliczenia robót.

Nie jest wymagane załączenie ww. kosztorysu do formularza złożonej oferty. Złożenie tego kosztorysu będzie wymagane od wykonawcy po przyjęciu jego oferty na realizację robót.

2. W celu prawidłowego obliczenia ceny oferty wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z przedmiarem robót, uzyskać niezbędne informacje dla ich realizacji oraz zapoznać się z terenem robót.

3. Cena oferty musi zawierać:

- e) wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost z podanego zakresu robót,
- f) wszystkie koszty niezbędne do realizacji robót o wymaganej jakości, w ustalonym terminie, włączając w to koszty bezpośrednie i koszty ogólne budowy, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę, ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk,
- g) wszystkie koszty robót przygotowawczych, porządkowych (m.in. usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów, segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów, koszty organizacji terenu robót wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją),
- h) wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej, ubezpieczenie realizowanych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w wyniku zdarzeń losowych, od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących robotników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, opłaty i należności związane z wykonaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wynikającymi z warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonania robót budowlanych, opłaty podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych oraz winna uwzględnić wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia oraz w odpowiedziach udzielanych przez zamawiającego.

Kwestię wynagrodzenia ryczałtowego szczegółowo reguluje art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm.).

4. Wykonawca musi zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie będzie podlegała negocjacjom przy podpisaniu umowy.

5. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej, ponieważ w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.
6. Wynagrodzenie zostanie ustalone na okres ważności umowy i nie będzie podlegało zmianie za wyjątkiem zmian określonych w umowie.

III. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności.

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy: **od 04 lipca 2018r.do 20 sierpnia 2018 r.**
2. Zamawiający wymaga wyrażenia zgody na dokonanie płatności przelewem w terminie **21 dni**, licząc od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT.
3. Wykonawca wystawi 1 fakturę po odbiorze końcowym odbioru robót.
4. Do każdej prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawca dołączy protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego, pod rygorem nie przyjęcia faktury.
5. W przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom, do prawidłowo wystawionych faktur VAT częściowych i końcowej wykonawca zobowiązany jest także każdorazowo dołączyć oświadczenie podwykonawcy/podwykonawców o dokonaniu zapłaty należności podwykonawcy/podwykonawcom pod rygorem nie przyjęcia faktury.
6. Kwestię wynagrodzenia ryczałtowego szczegółowo reguluje art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm.).
7. Wykonawca musi zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie będzie podlegała negocjacom przy podpisaniu umowy.
8. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej, ponieważ w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.
9. Wynagrodzenie zostanie ustalone na okres ważności umowy i nie będzie podlegało zmianie za wyjątkiem zmian określonych w umowie.
10. Termin związania ofertą wynosi 20 dni. Dzień składania ofert jest dniem, od którego zaczyna się bieg terminu związania ofertą.
11. Wykonawca załączy do oferty **kosztorys ofertowy** sporządzony na podstawie załączonych do zapytania przedmiarów robót.
12. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy oraz kserokopię przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
13. Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną wysokości 10%.
14. Za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia Zamawiający naliczy 0,5% wartości umownej zamówienia. Kary zostaną potrącone z wynagrodzenia umownego.
15. Dla przedmiotowego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

16. Do faktury należy dołączyć wygenerowany ze strony Ministerstwa Finansów dokument potwierdzający, że wystawca faktury jest czynnym podatnikiem VAT. Dokument weryfikujący powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą jak data sprzedaży. Niedopełnienie obowiązku załączenia do faktury wyżej wskazanego dokumentu spowoduje wstrzymanie płatności do czasu uzupełnienia braku, bez skutków opóźnienia ze strony Zamawiającego.
17. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, w tym z tytułu szkód i kar umownych, jak też kosztów poniesionych przez Zamawiającego.

IV. Ocena ofert.

1. Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena -60% (C)
Termin wykonania 30% (T)

Ocena ofert nastąpi na podstawie n/ w wzorów:

$$C = \frac{\text{Cena oferty z najniższą ceną}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 60 \%$$

$$T = \frac{\text{Oferta z najkrótszym terminem realizacji}}{\text{Termin oferty badanej}} \times 30\%$$

$$G = \frac{\text{Oferta z najkrótszym terminem gwarancji}}{\text{Termin gwarancji badanej oferty}} \times 10\%$$

$$C_o = C + T + G$$

C_o- cena oferty

2. Z Wykonawcą, którego oferta, uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie podpisana umowa.

V. Forma złożenia oferty:

1. Ofertę na Formularzu oferty można złożyć w terminie do dnia 26.06.2018r. do godz.11⁰⁰ w sekretariacie (pok nr 18) na adres: Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz.
2. Do oferty należy dołączyć **wypis z KRS lub CEIDG** (kserokopię) wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółek należy również załączyć umowę spółki. Z dokumentu rejestrowego musi wynikać kto jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. W przypadku wyznaczenia innej osoby należy załączyć oryginał pełnomocnictwa.
3. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.

4. Koperta winna być opisana:

Oferta

„Wykonanie robót remontowych pomieszczeń na parterze i w piwnicy budynku rektoratu przy ul. Słowackiego 7 (pom.nr 4 przedsionka przed szatnią, pom.nr 8 portierni oraz pom 06. gospodarczego)”.

Nie otwierać przed 26.06.2018r.do godz.11⁰⁰

5. Dla przedmiotowego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

6. W załączeniu :

- a) wzór formularza oferty – załącznik nr 1 do zaproszenia
- b) przedmiary robót –załącznik nr 2 do zaproszenia
- c) specyfikacja odbioru i wykonania robót-załącznik nr 3 do zaproszenia

KANCLERZ
mgr Marek Czerski

.....
podpis Kierownika Zamawiającego

.....
Nazwa i adres Wykonawcy
Nr NIP.....
REGON.....
Nr tel/faks.....
Email:.....

FORMULARZ OFERTY

o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy

„Wykonanie robót remontowych pomieszczeń na parterze i w piwnicy budynku rektoratu przy ul. Słowackiego 7 (pom.nr 4 przedsionka przed szatnią, pom. nr 8 portierni oraz pom 06. gospodarczego)”.

- a) cenę netto: zł
b) podatek od towarów i usług:% zł
c) cenę brutto: zł
d) termin wykonania zamówienia: ,
e) okres gwarancji: ,
f) warunki płatności: ,
g)
h)

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT*¹.

- 1.....
2.....
3.....

miejsowość, dnia

.....
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

*¹ Niepotrzebne skreślić

ROZDZIELNIK:

1. www.amuz.bydgoszcz.pl
2. a/a

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża kosztorysu: Roboty remontowe

Inwestycja: Wykonanie remontu pomieszczenia portierni (nr.8) i przedsionka (nr.4)
Budynek rektoratu


Adres: ul. Słowackiego 7
85-008 Bydgoszcz

Inwestor: Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Adres: ul. Słowackiego 7
85-008 Bydgoszcz

Wykonawca:

Adres:

Sporządził: 

Sprawdził:

Data opracowania 21.05.2018

Inwestor

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	1	Remont portierni i przedsiönka			
1.1 (P1)	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-pom. nr 8	m2		12,700
		12,7	m2	12,700	
1.2 (P2)	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		15,770
		12,76+3,01	m2	15,770	
1.3 (P3)	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2-ściany + wnęka	m2		42,611
		$((3,96+2,39+3,96+2,39)*3,47+(3,02+3,44+3,02)*0,4)-(1,4*2,25+2,1*1,0)$	m2	42,611	
1.4 (P4)	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		19,816
		$(1,4+2,0+1,4+2,0)*3,47-2,1*0,9*2$	m2	19,816	
1.5 (P5)	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-ściany i wnęka pom nr.8 i 4	m2		62,427
		$42,611+(1,4+2,0+1,4+2,0)*3,47-2,1*0,9*2$	m2	62,427	
1.6 (P6)	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-sufity	m2		15,770
		12,76+3,01	m2	15,770	
1.7 (P7)	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów - ściany pom nr.8	m2		42,611
		42,611	m2	42,611	
1.8 (P8)	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym pom.nr.4 i 8	m		22,320
		$2,25+1,4+2,25+3,02+3,44+3,02+3,47*2$	m	22,320	
1.9 (P9)	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		62,427
		62,427	m2	62,427	
1.10 (P10)	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych Pom nr.8 i 4	m2		15,770
		15,77	m2	15,770	
1.11 (P11)	NNRNKB 202 1134-01	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym pom.nr.4 i 8	m2		62,427
		62,427	m2	62,427	
1.12 (P12)	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		15,770
		15,77	m2	15,770	
1.13 (P13)	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		12,700
		12,7	m2	12,700	
1.14 (P14)	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m2		12,700
		12,7	m2	12,700	
1.15 (P15)	NNRNKB 202 2808-04	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		12,700
		12,7	m2	12,700	
1.16 (P16)	KNR AT-23 0216-03	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		11,800
		$3,96+2,39+3,96+2,39-0,9$	m	11,800	
1.17 (P17)	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-ściany	m2		62,427
		62,427	m2	62,427	
1.18 (P18)	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi-sufity	m2		15,770

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		15,77	m2	15,770	
1.19 (P19)		Renowacja stolarki okiennej-okna okrągłe	szt		2,000
	2		szt	2,000	

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Andrzej Węskowski
upr. bud. Nr NB-9210/155/80
upr. kontrolni. Nr PS02-4004/4/94

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża kosztorysu: Roboty remontowe

Inwestycja: Wykonanie remontu pomieszczenia gospodarczego (nr.6)
Budynek rektoratu

Adres: ul. Słowackiego 7
85-008 Bydgoszcz

Inwestor: Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Adres: ul. Słowackiego 7
85-008 Bydgoszcz

Wykonawca:

Adres:

Sporządził:

Sprawdził:

Data opracowania 21.05.2018

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Andrzej Węskowski
upr. bud. nr NB-7210/155/80
upr. nadzoru. Nr PSGZ-4004/4/84

Inwestor

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	1	Remont pom. nr 06 (gospodarcze)			
1.1 (P1)	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 16,58	m2 m2	 16,580	16,580
1.2 (P2)		Demontaż zabudowy pod grzejnikiem 1	szt szt	 1,000	1,000
1.3 (P3)	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (3,52+4,63+3,52+4,63)*2,7-(1,4*1,45+0,85*2,05)+16,58	m2 m2	 56,818	56,818
1.4 (P4)	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-ściany i wnęka pom nr.6 40,238	m2 m2	 40,238	40,238
1.5 (P5)	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-sufity 16,58	m2 m2	 16,580	16,580
1.6 (P6)	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 1,45+1,4+1,45	m m	 4,300	4,300
1.7 (P7)	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 40,238	m2 m2	 40,238	40,238
1.8 (P8)	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 16,58	m2 m2	 16,580	16,580
1.9 (P9)	KNR 2-02 2004-08	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 100-02-zabudowa rur (0.3+0.3+0.3)*3.52	m2 m2	 3,168	3,168
1.10 (P10)	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 40,238	m2 m2	 40,238	40,238
1.11 (P11)	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 16,58	m2 m2	 16,580	16,580
1.12 (P12)	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 16,58	m2 m2	 16,580	16,580
1.13 (P13)	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm do grubości 15mm Krotność = 10 16,58	m2 m2	 16,580	16,580
1.14 (P14)	NNRNKB 202 2808-04	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 16,58	m2 m2	 16,580	16,580
1.15 (P15)	KNR AT-23 0216-03	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm 4,63+3,52+4,63+3,52	m m	 16,300	16,300
1.16 (P16)	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"-fartuch nad umywalką (1,8+0,2)*1,4	m2 m2	 2,800	2,800
1.17 (P17)	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 16,58	m2 m2	 16,580	16,580
1.18 (P18)	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-ściany 40,238	m2 m2	 40,238	40,238
1.19 (P19)	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi-sufity	m2		16,580

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		16,58	m2	16,580	
1.20 (P20)	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie-podciąg pod sufitem 3,52*0,8	m2 m2	 2,816	2,816
1.21 (P21)	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,9*0,6	m2 m2	 0,540	0,540
1.22 (P22)	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm-ościeżnica (2,05+0,85+2,05)*0,5	m2 m2	 2,475	2,475
1.23 (P23)	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	2,000
1.24 (P24)	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	2,000
1.25 (P25)	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.26 (P26)	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	1,000

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Andrzej Głuski
upr. bud. Nr MB-7210/455/03
opz. konserwat. Nr PS02-4004/4/04

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT REMONTOWO-
BUDOWLANYCH**

ADRES OBIEKTU: 85-008 Bydgoszcz, ul. Słowackiego 7

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:

Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego
w Bydgoszczy

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 85-008 Bydgoszcz, ul. Słowackiego 7

do placu budowy,

- nie powodujący zanieczyszczenia terenu przyległego do placu budowy oraz dróg publicznych. Termin i sposób przekazania placu budowy zostaną określone w umowie dotyczącej wykonania zamówienia publicznego (robót budowlanych).

c) Zabezpieczenie interesów zamawiającego i osób trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone swoimi działaniami na obiektach publicznych, na obiektach należących do zamawiającego oraz osób prywatnych. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i prowadzić prace w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej.

d) Ochrona środowiska.

W zakresie robót nie przewiduje się prac uciążliwych oraz szkodliwych dla środowiska.

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej na budowie. Wykonawca powinien prowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP oraz ochrony przeciwpożarowej.

e) Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Na ogrodzonym terenie przyległym do budynków, istnieją warunki na zorganizowanie i przygotowanie składu materiałów budowlanych oraz zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Nie występują trudności z dostępem do sieci wodnej i elektrycznej, opłacanej przez wykonawcę.

2. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z kontrolą jakości.

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów wyrobów budowlanych.

Materiały i wyroby wykorzystane przy wykonaniu robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi odnoszących przepisów, być dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spełniać wymogi określone w specyfikacji technicznej.

2.2 Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, składowania materiałów i wyrobów.

Wykonawca zapewni właściwe: przechowywanie, transport i składowanie materiałów i wyrobów w każdej fazie wykonywania robót a na każde żądanie zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego umożliwi ich sprawdzenie.

2.3 Kontrola jakości.

2.3.1 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca uzgodni z zamawiającym/ inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie umową, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej a także za prowadzenie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentów materiałów i wyrobów a także zgodnie z poleceniami zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola, badania robót budowlanych.

6.1 Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i wyrobów budowlanych. Wykonawca będzie prowadził pomiary, kontrolę i konieczne badania materiałów, wyrobów oraz robót budowlanych z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobowiązany do informowania o wynikach przeprowadzonych pomiarów, kontroli i badań zamawiającego/inspektora nadzoru budowlanego.

6.2 Pomiary i badania.

Wszystkie pomiary i badania będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek pomiaru lub badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający - inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do uczestniczenia i kontroli w przeprowadzanych przez wykonawcę pomiarach i badaniach.

6.3 Pomiary i badania prowadzone przez zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający/Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do prowadzenia pomiarów i badań materiałów, wyrobów oraz robót budowlanych a wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkiej pomocy umożliwiającej ich przeprowadzenie.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną w ustalonych jednostkach w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym.

7.2 Obmiar robót dokonuje wykonawca po uzgodnieniu zakresu i terminu jego przeprowadzenia z zamawiającym/inspektorem nadzoru inwestorskiego.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Na żądanie

robót do odbioru.

2. Przygotowanie i dostarczenie zamawiającemu kompletnej dokumentacji budowy:

- dokumentów potwierdzających właściwości i jakość wbudowanych materiałów,
- dokumentów z wynikami pomiarów, badań i sprawdzeń.

3. Uczestniczenie w pracach komisji odbierającej roboty w trybie określonym umową.

10. Dokumenty odniesienia.

Akty prawne.

1. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych - (jednolity tekst Dz. U. z 24.08.2017, poz. 1579).
2. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - (jednolity tekst Dz. U. z 08.06.2017, poz. 1332).
3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. O wyrobach budowlanych - (jednolity tekst Dz. U. z 08.09.2016, poz. 1570).