



AKADEMIA MUZYCZNA
imienia Feliksa Nowowiejskiego
w Bydgoszczy

ul. Słowackiego 7

85-008 Bydgoszcz

tel. 52 3211142,

www.amuz.bydgoszcz.pl

fax 52 3212350

sekr@amuz.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz 11.06.2019r.

ZP-34/...../2019

WG ROZDZIELNIKA

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
o wartości nie przekraczającej 30 000 euro określonej w art. 4 pkt 8 ustawy

Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o złożenie oferty „Na wykonanie robót remontowo-budowlanych budynku rektoratu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7”.

I. Opis przedmiotu zamówienia: Budynek rektoratu ul. Słowackiego 7

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1. Zakres robót obejmuje roboty remontowe malarskie wewnątrz budynku:
 - klatki schodowej głównej (płd-wsch),
 - holu na 1 piętrze,
 - pokoju sekretariatu na parterze.
2. Roboty, w ogólnym zakresie, będą obejmowały: zabezpieczenie podłóg, szpachlowanie, szlifowanie i gruntowanie sufitów oraz ścian wraz z malowaniem.
Szczegółowe zakresy prac remontowych przedstawia załączony kosztorys ślepy (przedmiar robót).
3. Zamawiający załącza przedmiar robót w celu informacyjnym. Wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia ilości robót i ich kosztu, w oparciu o dowolnie przyjętą podstawę (katalogi, analiza rynku itp.). Przedmiary określają tylko zakres prac (rodzaje robót i ich obmiar) przewidzianych do wykonania. Mogą nie zawierać wszystkich robót w związku z realizacją podstawowych zakresów zadań. Roboty nieprzewidziane wynikłe z błędów w przedmiarach robót, niewykraczające poza opis przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem art. 632 Kodeksu Cywilnego, obciążają wykonawcę, który zobowiązany jest do kompletnego zrealizowania robót dla osiągnięcia celu, któremu mają służyć.

4. Wykonawca, realizujący zamówienie winien zastosować materiały dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz.1570 tj. ze zm.), niezbędne przy wykonaniu niniejszego zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości wykonanych robót oraz rękojmi za wady.
6. W przypadku zamierzenia zlecenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom wymagane jest, aby wykonawca wskazał tę część w formularzu oferty.
7. Zamawiający nie przewiduje zebrania z Wykonawcami, jednak zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Obiekt zostanie udostępniony na każdą prośbę Wykonawcy, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby, z jednodniowym wyprzedzeniem.
8. Wykonawca jest wytwarzającym odpady, w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2017 poz.21 tj. z późn. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest udokumentować (np. oświadczenia o wywozie, umowa na wywóz odpadów, faktura itp.) Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami, co stanowi jeden z warunków dokonania odbioru robót przez Zamawiającego.

II. Obliczenie ceny .

1. Wykonawca określi cenę wykonania przedmiotu zamówienia w formie ryczału na formularzu oferty. W celu wyliczenia wartości oferty należy posłużyć się uproszczonym kosztorysem ofertowym, opartym na załączonym przedmiarze robót, a zawierający następujące kolumny: L.p.; Podstawę wyceny (Kod); Opis robót; J.m.; Ilość robót; Cenę jednostkową; Wartość. Ze względu na przyjętą ryczałtową formę rozliczenia, kosztorys ten służyć będzie do rozliczenia robót.
2. Nie jest wymagane załączenie ww. kosztorysu do formularza złożonej oferty. Złożenie tego kosztorysu będzie wymagane od wykonawcy po przyjęciu jego oferty na realizację robót.
3. W celu prawidłowego obliczenia ceny oferty wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z zakresem robót, uzyskać niezbędne informacje dla ich realizacji oraz zapoznać się z terenem robót.
4. Cena oferty musi zawierać:
 - a) wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost z podanego zakresu robót,
 - b) wszystkie koszty niezbędne do realizacji robót o wymaganej jakości, w ustalonym terminie, włączając w to koszty bezpośrednie i koszty ogólne budowy, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez

wykonawcę, ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk,

- c) wszystkie koszty robót przygotowawczych, porządkowych (m.in. usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów, segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów, koszty organizacji terenu robót wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją),
- d) wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej, ubezpieczenie realizowanych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w wyniku zdarzeń losowych, od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących robotników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, opłaty i należności związane z wykonaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wynikającymi z warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonania robót budowlanych, opłaty podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych oraz winna uwzględniać wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia oraz w odpowiedziach udzielanych przez zamawiającego.

Kwestię wynagrodzenia ryczałtowego szczegółowo reguluje art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm.).

- 5. Wykonawca musi zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie będzie podlegała negocjacjom przy podpisaniu umowy.
- 6. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej, ponieważ w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.
- 7. Wynagrodzenie zostanie ustalone na okres ważności umowy i nie będzie podlegało zmianie za wyjątkiem zmian określonych w umowie.

III. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności.

- 1. Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy: od 01 lipca 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
- 2. Zamawiający wymaga wyrażenia zgody na dokonanie płatności przelewem w terminie 21 dni, licząc od daty wpływu do siedziby zamawiającego prawidłowo wystawionej jednej faktury VAT.
- 3. Do prawidłowo wystawionej faktury VAT wykonawca dołączy protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego, pod rygorem nie przyjęcia faktury.

IV Obliczenie ceny.

- 1. Wykonawca określi cenę wykonania przedmiotu zamówienia w formie ryczałtu na Kwestię wynagrodzenia ryczałtowego szczegółowo reguluje art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm.).
- 2. Wykonawca musi zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie będzie podlegała negocjacjom przy podpisaniu umowy.
- 3. Wykonawca wystawi 1 fakturę po zakończeniu i odbiorze robót
 - 1) Do prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawca dołączy protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego, pod rygorem nie

przyjęcia faktury.

- 2) Do prawidłowo wystawionej faktury VAT wykonawca dołączy protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego, pod rygorem nie przyjęcia faktury wraz wymaganymi dokumentami. do faktury należy dołączyć wygenerowany ze strony Ministerstwa Finansów dokument potwierdzający, że wystawca faktury jest czynnym podatnikiem VAT. Dokument weryfikujący powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą jak data sprzedaży. Niedopełnienie obowiązku załączenia do faktury wyżej wskazanego dokumentu spowoduje wstrzymanie płatności do czasu uzupełnienia braku, bez skutków opóźnienia ze strony Zamawiającego.
4. W przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom, do prawidłowo wystawionych faktur VAT częściowych i końcowej wykonawca zobowiązany jest także każdorazowo dołączyć oświadczenie podwykonawcy /podwykonawców o dokonaniu zapłaty należności podwykonawcy /podwykonawcom pod rygorem nie przyjęcia faktury.
5. Wykonawca musi zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie będzie podlegała negocjacjom przy podpisaniu umowy.
6. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej, ponieważ w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.
7. Wynagrodzenie zostanie ustalone na okres ważności umowy i nie będzie podlegało zmianie za wyjątkiem zmian określonych w umowie.
8. Termin związania ofertą wynosi 20 dni. Dzień składania ofert jest dniem, od którego zaczyna się bieg terminu związania ofertą.
9. Wykonawca załączy do oferty **kosztorys ofertowy** sporządzony na podstawie

IV. Ocena ofert.

1. Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena -60% (C)

Termin wykonania 30% (T)

Gwarancja 10% (G)

Ocena ofert nastąpi na podstawie n/ w wzorów:

$$C = \frac{\text{Cena oferty z najniższą ceną}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 60 \%$$

$$T = \frac{\text{Oferta z najkrótszym terminem realizacji}}{\text{Termin oferty badanej}} \times 30\%$$

$$G = \frac{\text{Oferta z najkrótszym terminem gwarancji}}{\text{Termin gwarancji badanej oferty}} \times 10\%$$

$$C_o = C + T + G$$

C_o - cena oferty

Z Wykonawcą, którego oferta, uzyska najwyższą liczbę punktów w obu kryteriach zostanie podpisana umowa.

V. Forma złożenia oferty:

1. Ofertę na Formularzu oferty można złożyć w terminie do dnia 19.06.2019r. do godz. 10:45 w sekretariacie (pok. nr 18) na adres: Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz.
2. Do oferty należy dołączyć **wypis z KRS lub CEIDG** (kserokopię) wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółek należy również załączyć umowę spółki. Z dokumentu rejestrowego musi wynikać kto jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. W przypadku wyznaczenia innej osoby należy załączyć oryginał pełnomocnictwa.
3. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.
4. Koperta winna być opisana:

Oferta „Na wykonanie robót remontowych w budynku rektoratu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7”. Nie otwierać przed 19.06.2019r. godz. 11.00.
--

5. Dla przedmiotowego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.
6. W załączeniu :
 - a) wzór formularza oferty – załącznik nr 1 do zaproszenia
 - b) przedmiary robót – załącznik nr 2 do zaproszenia
 - c) specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót – załącznik nr 3 do zaproszenia

KANCLERZ

mgr Marek Czerski

.....
podpis Kierownika Zamawiającego

.....
Nazwa i adres Wykonawcy

Nr NIP.....

REGON.....

Nr tel/faks.....

Email:.....

FORMULARZ OFERTY
o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy

„Na wykonanie robót remontowych w budynku dydaktycznym Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7 ”.

a) cenę netto: zł

b) podatek od towarów i usług:% zł

c) cenę brutto: zł

d) termin wykonania zamówienia: ,

e) okres gwarancji: ,

f) warunki płatności: ,

g)

h)

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT*¹.

1.....

2.....

3.....

miejsowość, dnia

.....
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

*¹ Niepotrzebne skreślić

ROZDZIELNIK:

1. www.amuz.bydgoszcz.pl
2. a/a

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża kosztorysu: Roboty remontowe

Inwestycja: Budynek Rektoratu
Roboty malarskie

Adres: ul. Słowackiego 7
85-008 Bydgoszcz

Inwestor: Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Adres: ul. Słowackiego 7
85-008 Bydgoszcz

Wykonawca:

Adres:

Sporządził:

Sprawdził:

Data opracowania

INSPEKTOR NADZORU

mgr inż. Andrzej Wenskouski
upr. bud. Nr 2210/455/99
upr. konserw. Nr PS02-4304/4/84

24.05.2019 r.

Inwestor

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	10	Klatka schodowa główna (płd-wsch)			
1.1 (P1)	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i papierem falistym 20,93	m2 m2	 20,930	20,930
1.2 (P2)	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-ściny+ościeża okienne + sufity (5,94*2+3,48*2)*5,55+20,93	m2 m2	 125,492	125,492
1.3 (P3)	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami np. "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe- ściany (5,94*2+3,48*2)*5,55	m2 m2	 104,562	104,562
1.4 (P4)	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami np. "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome- sufity 20,93	m2 m2	 20,930	20,930
1.5 (P5)	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (5,94*2+3,48*2)*5,55	m2 m2	 104,562	104,562
1.6 (P6)	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 20,93	m2 m2	 20,930	20,930
1.7 (P7)	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami np. "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome 20,93	m2 m2	 20,930	20,930
1.8 (P8)	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami np. "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe (5,94*2+3,48*2)*5,55	m2 m2	 104,562	104,562
1.9 (P9)	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-ściany (5,94*2+3,48*2)*5,55	m2 m2	 104,562	104,562
1.10 (P10)	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi-sufity 20,93	m2 m2	 20,930	20,930
2	20	Hol 1 piętra			
2.1 (P11)	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i papierem falistym 58,68	m2 m2	 58,680	58,680
2.2 (P12)	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-ściny+ościeża okienne + sufity (11,10*2+5,34*2)*3,65+58,68	m2 m2	 178,692	178,692
2.3 (P13)	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami np. "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe- ściany (11,10*2+5,34*2)*3,65	m2 m2	 120,012	120,012
2.4 (P14)	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami np. "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome- sufity 58,68	m2 m2	 58,680	58,680
2.5 (P15)	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (11,10*2+5,34*2)*3,65	m2 m2	 120,012	120,012
2.6 (P16)	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 58,68	m2 m2	 58,680	58,680
2.7 (P17)	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami np. "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome 58,68	m2 m2	 58,680	58,680
2.8 (P18)	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami np. "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe (11,10*2+5,34*2)*3,65	m2 m2	 120,012	120,012
2.9 (P19)	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-ściany (11,10*2+5,34*2)*3,65	m2 m2	 120,012	120,012
2.10 (P20)	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi-sufity	m2		58,680

KOSZTORYS ŚLEPY

Branża kosztorysu: Roboty remontowe

Inwestycja: Budynek Rektoratu
Roboty malarskie

Adres: ul. Słowackiego 7
85-008 Bydgoszcz

Inwestor: Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Adres: ul. Słowackiego 7
85-008 Bydgoszcz

Wykonawca:

Adres:

Sporządził:

Sprawdził:

INSPEKTOR NADZORU

mgr inż. Andrzej Węskowski

upr. bud. Nr NB-7219/155/00

upr. konstr. Nr PS02-4004/4/04

Narzuty: $K_p = 0,00\%(R+S)$
 $Z = 0,00\%(K_p+R+K_p+S)$
 $K_z = 0,00\%(M)$

Wartość kosztorysu: 0,00zł

Wartość końcowa
kosztorysu: 0,00zł

Słownie zero zł zero gr

Wykonawca

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	10	Klatka schodowa główna (płd-wsch)				
1.1 (P1)	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i papierem falistym	m2	20,930		
1.2 (P2)	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-ściny+ościeża okienne + sufity	m2	125,492		
1.3 (P3)	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami np. "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe- ściany	m2	104,562		
1.4 (P4)	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami np. "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome- sufity	m2	20,930		
1.5 (P5)	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	104,562		
1.6 (P6)	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	20,930		
1.7 (P7)	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami np. "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2	20,930		
1.8 (P8)	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami np. "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	104,562		
1.9 (P9)	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-ściany	m2	104,562		
1.10 (P10)	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi-sufity	m2	20,930		
2	20	Hol 1 piętra				
2.1 (P11)	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i papierem falistym	m2	58,680		
2.2 (P12)	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-ściny+ościeża okienne + sufity	m2	178,692		
2.3 (P13)	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami np. "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe- ściany	m2	120,012		
2.4 (P14)	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami np. "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome- sufity	m2	58,680		
2.5 (P15)	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	120,012		
2.6 (P16)	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	58,680		
2.7 (P17)	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami np. "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2	58,680		
2.8 (P18)	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami np. "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	120,012		
2.9 (P19)	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-ściany	m2	120,012		
2.10 (P20)	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi-sufity	m2	58,680		
3	30	Pokój sekretariatu				
3.1 (P21)	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i papierem falistym	m2	23,640		
3.2 (P22)	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-ściny+ościeża okienne + sufity	m2	93,080		
3.3 (P23)	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami np. "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe- ściany	m2	69,440		
3.4 (P24)	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami np. "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome- sufity	m2	23,640		
3.5 (P25)	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	69,440		
3.6 (P26)	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	23,640		
3.7 (P27)	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami np. "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2	23,640		
3.8 (P28)	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami np. "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2	69,440		
3.9 (P29)	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich-ściany	m2	69,440		
3.10 (P30)	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi-sufity	m2	23,640		

Wartość kosztorysu:

0,00zł

Wartość końcowa kosztorysu:

0,00zł

INSPEKTOR NADZORU

mgr inż. Andrzej Węskowski
upr. bud. Nr NB-7239/155/80
upr. konserwat. Nr PS02-4694/4/84

24.05.2018 r.